

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2010 г. N 422-р**  
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "СТРОИТЕЛЬСТВО**  
**ОБХОДА Г. КЯХТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ УЛАН-УДЭ**  
**(АВТОДОРОГА "БАЙКАЛ") - КЯХТА ДО ГРАНИЦЫ С МОНГОЛИЕЙ НА**  
**УЧАСТКЕ КМ 205 - КМ 219, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ"**

1. Утвердить представленную федеральным государственным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" письмом от 16.06.2010 N 07/917 проектную документацию "Строительство обхода г. Кяхта на автомобильной дороге Улан-Удэ (автодорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 205 - км 219, Республика Бурятия", разработанную ОАО "Иркутскгипродорнии" и рассмотренную ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 04.06.2010 N 459-10/ГГЭ-6398/04 и положительное заключение от 04.06.2010 N 467-10/ГГЭ-6398/10), со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяжение участка дороги, км  
11,473

в том числе кол./длина путепроводов, км  
2/0,133

Расчетная скорость движения, км/час.	120
Число полос движения, шт.	2
Ширина полосы движения, м	3,75
Ширина проезжей части, м	7,5
Ширина обочин, м	3,75
Ширина земляного полотна, м	15
Наименьший радиус кривой в плане, м	1000
Наименьший радиус вертикальной кривой:	
- вогнутой, м	9190
- выпуклой, м	15008
Наибольший продольный уклон, промилле	40

Тип дорожной одежды  
капитальный

Нормативные временные нагрузки:

- для искусственных сооружений A14,  
H14

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

- для дорожной одежды  
А11,5, Н8,3

В базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) без НДС

Всего, тыс. рублей:  
288800,47

- СМР, тыс. рублей  
267272,72

- Оборудование, тыс. рублей 64,15

- Прочие затраты, тыс. рублей  
21463,6

(из них ПИР), тыс. рублей  
(6939,81)

(ПИР с НДС), тыс. рублей  
(7148,00)

в том числе:

- возвратные суммы, тыс. рублей  
3679,26

В текущем уровне цен I квартала 2010 г. с НДС

Всего, тыс. рублей:  
1851199,37

- СМР, тыс. рублей  
1696754,22

- Оборудование, тыс. рублей  
216,49

- Прочие затраты, тыс. рублей  
154228,66

(из них ПИР), тыс. рублей  
(24462,66)

(ПИР с НДС и НДС), тыс. рублей  
(29731,92)

в том числе:

- НДС, тыс. рублей  
279191,16

- возвратные суммы, тыс. рублей  
23357,41.

2. Федеральному государственному учреждению "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" (А.В. Битуев) по результатам торгов

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

Заместитель руководителя

С.Е.ПОЛЕЩУК