

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 августа 2010 г. N 554-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "УСТРОЙСТВО
ИСКУССТВЕННОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ А-155 ЧЕРКЕССК - ДОМБАЙ ДО ГРАНИЦЫ С РЕСПУБЛИКОЙ
ГРУЗИЯ КМ 50+819 - КМ 57+514 (КМ 116+419 - КМ 123+114), Г.
КАРАЧАЕВСК, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА"

1. Утвердить представленную федеральным государственным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства" письмом от 09.07.2010 N 747 проектную документацию "Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия км 50+819 - км 57+514 (км 116+419 - км 123+114), г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика", разработанную ОАО "Институт "Пятигорскэнергопроект" и рассмотренную Ростовским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительные заключения 04.05.2010 N 193-10/РГЭ-0896/02 и от 14.05.2010 N 207-10/РГЭ-0896/05 - не приводятся), со следующими технико-экономическими показателями:

длина КЛ-10 кВ, км
1,2

длина КЛ-0,4 кВ, км
0,88

длина линии освещения, км
8,2

длина переустраиваемой линии 0,4 кВ, км
4,52

количество опор, шт.
273

в том числе:

силовые прямостоечные граненые

СПГ-1000-9,0/11,5, шт. 251

СПГ-1300-9,0/11,5, шт. 22

кабель АПВП - 3x95/16 10 кВ, км
1,2

кабель АВВБШв - 1 кВ, км

3x25, км
0,32

4x50, км

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДреВГрад смотревших на сайте [каналские дома](#).

0,54

4x95, км

0,02

провод самонесущий изолированный СИП "Торсада"

3x35+54,6+2x16, км

8,2

3x50-54,6+2x16, км

4,52

Светильник уличного освещения типа ЖКУ "Рефлакс"

ЖКУ 38-150-002, шт.

272

ЖКУ 38-100-002, шт.

276

ЖКУ 38-70-002, шт.

190

лампа зеркальная натриевая

ДНаЗ/"Рефлакс"-150, шт.

272

ДНаЗ/"Рефлакс"-100, шт.

276

ДНаЗ/"Рефлакс"-70, шт.

190

ограничитель мощности с предохранителем АД-4 (FG102), шт.

738

кронштейн двухрожковый типа 1К2-2,5-2,0-Ф4, шт.

272

кронштейн приставной однорожковый типа 1К1-1,2-0,5-п2, шт.

190

кронштейн четырехрожковый 2,4-1,5-1,0/90-Ф3-ц, шт.

1

шкаф управления наружным освещением ШНО-1-1 У1, шт.

7

опора ж/б анкерная двухцепная 0,3 8 кВ А24, шт.

5

опора ж/б угловая анкерная двухцепная У А24, шт.

1

опора ж/б угловая промежуточная двухцепная УП24, шт.

1

опора ж/б промежуточная двухцепная П24, шт.

3

КТППНкк - 400 кВА с трансформатором 25 кВА, шт.

2

труба асбестоцементная фЮО, шт.

300

кирпич красный монолитный, шт.

4000

приставка железобетонная ПТ2.2-4.25, шт.

8

сметная стоимость:

в базисном уровне цен 2001 года (без НДС) всего, тыс. рублей

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

5787,21

СМР, тыс. рублей
4685,25

оборудование, тыс. рублей
290,61

прочие работы и затраты, тыс. рублей
811,35

в том числе:

ПИР, тыс. рублей
631,56

в текущем уровне цен на I квартал 2010 года (с НДС) всего,

тыс. рублей
41664,08

СМР, тыс. рублей
37483,88

оборудование, тыс. рублей
1080,20

прочие работы и затраты, тыс. руб.
3100,00

в том числе:

ПИР, тыс. рублей
1971,13

НДС, тыс. рублей
6355,54.

2. Федеральному государственному учреждению "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства" (Р.Б. Темрезову) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

Вр.и.о. заместителя руководителя

С.Ю.ПОТАПОВ