Утвержден

Постановлением Госстроя РФ

от 13 октября 1993 г. N 12-244

СБОРНИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ НА ВИДЫ РАБОТ
СБОРНИК 70
ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Срок введения в действие

1 ноября 1993 года

Разработан акционерным обществом "Воронежэлектронпроект" (канд. экон. наук В.П. Антипов, инженеры А.Н. Лукьянчикова, Т.И. Алексеичева) и рассмотрен Главценообразованием Минстроя России (инженеры В.И. Кузнецов, В.А. Степанов, Л.Н. Крылов, Т.Е. Кочергина).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем сборнике приведена стоимость прокладки кабельных линий напряжением 10,6 и 1 кВ в траншее, которую определяют на основании данных о расходе ресурсов по прейскуранту на строительство городских электрических сетей (ПЭС-84).

Стоимость прокладки кабельных линий приведена на 1 км кабеля соответствующих напряжения, марки и сечения по заказной спецификации. Прокладкой кабеля учитывается установка муфт, воронок и заделок. Стоимость песчаного грунта для постели, кирпича учтены в сборниках ПВР-703001, ПВР-705001.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Протяженность кабеля при прокладке определяется по длине трассы кабеля с надбавками в размере 2%.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ВИДЫ РАБОТ

Таблица 70-1

N п.п.	Условия применения коэффициентов	Номера таблиц ПВР и граф	Коэффициенты к нормам		
			затрат труда и зарплаты экс-плуата-ции ма-шин	затрат и стоимос-ти экс-плуата-ции ма-шин	расхода мате-риала
1	2	3	4	5	6

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При разработке грунта для кабельной траншеи категории:					
3.1.	3-й	ПВР-701001 гр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	7,71			
3.2.	4-й	То же	2,68			

ПВР-701001

Таблица 70-2

Измеритель - км траншеи

Коды по таблицам СНиР-91 <*>	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единицы измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения	Эксплуатация машин на единицу измерения	Основная зарплата в том числе зарплата труда	Всего затрат в том числе прямых затрат на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87-8-1		ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ В ГРУНТАХ 1-й ГРУППЫ (ПРИ 1 - 2 КАБЕЛЯХ В ТРАНШЕЕ)			0,00		0,00	301,25	301,25
		Машины			0,00		401,67	301,25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Прочие машины	руб.						0,00				
		В том числе	руб.						0,00				
		заработная											
		плата											
		Материалы-											
		представители											
		Стоимость	руб.				0,00						
		материалов в											
		базисном											
		уровне											
		Материалы по											
		СНиР-91											
		Стоимость	руб.				0,00						
		материалов											
		по СНиР-91 в											
		базисном											
		уровне											

<*> СНиР-91 - обобщающее название сборников сметно-нормативной базы 1991 г.

ПВР-701001
Траншеи для кабелей

Таблица 70-3

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Кабели напряжением до 1 кВ, в грунтах группы									
				Число кабелей в траншее, шт.									
				1 - 2		3		4		5		6	
				87-8-1	87-8-1	87-8-2	87-8-2	87-8-3	87-8-3	87-8-4	87-8-4	87-8-5	87-8-5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

1	Основная заработная плата	руб.	301,25	372,50	430,00	531,25	502,50	622,50	632,50	666,25	803,75	993,75
2	Затраты труда	чел.-ч	401,67	496,67	573,33	708,33	670,00	830,00	843,33	888,33	1071,67	1325,00
3	Машины											
	Прочие машины	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Материалы-представители											
	Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	301,25	372,50	430,00	531,25	502,50	622,50	632,50	666,25	803,75	993,75

Продолжение табл. 70-3

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Кабели напряжением 6 - 10 кВ, сечением жил, мм2			
				до 95	более 95	до 95	более 95
				в грунтах группы			
				1-й	2-й	1-й	2-й	1-й	2-й	1-й	2-й
				Число кабелей в траншее, шт.			
				1		2	
				87-8-6	87-8-6	87-8-7	87-8-7	87-8-8	87-8-8	87-8-9	87-8-9
				11	12	13	14	15	16	17	18
1		Основная заработная плата	руб.	383,75	446,25	415,00	482,50	446,25	518,75	508,75	590,00
2		Затраты труда	чел.-ч	511,67	595,00	553,33	643,33	595,0	691,67	678,33	786,67

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

3		Машины									
		Прочие машины	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Стоимость эксплуа-тации машин в ба-зисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе зара-ботная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Материалы-предста-вители									
		Стоимость материа-лов в базисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого прямые затра-ты в базисном уров-не	руб.	383,75	446,25	415,00	482,50	446,25	518,75	508,75	590,00

Продолжение табл. 70-3

N п.п.	Коды сур-сов	Наименование затрат	Едини-ца из-мере-ния	Кабели напряжением 6 - 10 кВ, сечением жил, мм2							
				до 95		более 95		до 95		более 95	
				в грунтах группы							
				1-й	2-й	1-й	2-й	1-й	2-й	1-й	2-й
				Число кабелей в траншее, шт.							
				3		4					
				87-8-10	87-8-10	87-8-11	87-8-11	87-8-12	87-8-12	87-8-13	87-8-13
				19	20	21	22	23	24	25	26
1		Основная заработная плата	руб.	645,00	748,75	438,75	857,50	785,00	911,25	910,00	1056,25
2		Затраты труда	чел.-ч	860,00	998,33	985,00	1143,33	1046,67	1215,00	1213,33	1408,33
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Стоимость эксплуа-	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		тации машин в базисном уровне									
		В том числе заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Материалы-представители									
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	645,00	748,75	438,75	857,50	785,00	911,25	910,00	1056,25

Продолжение табл. 70-3

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Кабели напряжением 6 - 10 кВ, сечением жил, мм2							
				до 95		более 95		до 95		более 95	
				в грунтах группы							
				1-й	2-й	1-й	2-й	1-й	2-й	1-й	2-й
				Число кабелей в траншее, шт.							
				5		6					
				87-8-14	87-8-14	87-8-15	87-8-15	87-8-16	87-8-16	87-8-17	87-8-17
				27	28	29	30	31	32	33	34
1		Основная заработная плата	руб.	986,25	1145,00	1141,25	1325,00	1230,00	1425,00	1412,50	1650,00
2		Затраты труда	чел.-ч	1315,00	1526,67	1521,67	1766,67	1640,00	1900,00	1883,33	2200,00
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе зара-	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ботная плата									
4		Материалы-предста-									
		вители									
		Стоимость материа-	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		лов в базисном									
		уровне									
		Итого прямые затра-	руб.	986,25	1145,00	1141,25	1325,00	1230,00	1425,00	1412,50	1650,00
		ты в базисном уров-									
		не									

ПВР-702001

Таблица 70-4

Измеритель - 1 канало-км

Коды по таблицам СНиР-91	Коды мате-риа-лов-пред-стави-телей	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Материальные ресурсы: на единицу измерения	Материальные ресурсы: расход единицы измерения	Материальные ресурсы: сметная цена	Материальные ресурсы: итого стоимость	Эксплуатация машин: количество маш.-ч	Эксплуатация машин: стоимость маш.-ч	Основ-ная зар-плата	Всего прямых затрат, в том числе зарпла-та
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34-101-1		УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ (ДО 2 ОТВЕРСТИЙ С СОЕДИНЕНИЕМ СТАЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ)					2186,92		0,00	122,00	2308,92
		Машины							0,00	175,00	122,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Прочие машины	руб.					0,00			
		В том числе	руб.					0,00			
		заработная									
		плата									
		Материалы-									
		представители									
	244	Трубы асбес-	м	694,260	3,15	2186,92					
		тоцементные									
		Стоимость ма-	руб.			2186,92					
		териалов в									
		базисном									
		уровне									
		Материалы по									
		СНиР-91									
503-2001	244	Манжета поли-	шт.	0,000	0,510	0,00					
		этиленовая									
103-0685	244	Трубы асбес-	м	990,00	2,140	2118,60					
		тоцементные									
		ВТ-12,									
		Д = 100 мм									
402-0002	244	Растворы го-	м3	0,030	41,300	1,24					
		товые кладоч-									
		ные, тяжелые,									
		цементные,									
		марки 50									
611-0012	244	Манжета	шт.	32,000	1,780	56,96					
		стальная									
0-0		Прочие мате-	руб.			883,50					
		риалы									
		Стоимость ма-	руб.			22510,59					
		териалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР-702001
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб

Таблица 70-5

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Измеритель - 1 канало-км

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Трубопроводы из асбестоцементных труб, число отверстий, шт.			
				до 2	более 2	до 2	более 2
				Соединение манжетами			
				стальными		полиэтиленовыми	
				34-101-1	34-101-2	34-101-3	34-101-4	34-101-4
				1	2	3	4	5
1		Основная заработная плата	руб.	122,00	113,00	100,00	95,40	0,00
2		Затраты труда	чел.-ч	175,00	163,00	144,00	138,00	0,00
3		Машины						
		Прочие машины	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Материалы-представители						
	244	Трубы асбестоцементные	м	694,260	694,260	680,965	680,965	0,000
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	2186,92	2186,92	2145,04	2145,04	0,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	2308,92	2299,92	2245,04	2240,44	0,00

ПВР-702002

Таблица 70-6

Измеритель - 1 канало-км

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Материальные ресурсы: расход на единицу измере-ния	Материальные ресурсы: сметная цена единицы измере-ния	Материальные ресурсы: итого количе-ство	Эксплуатация машин: стои-мость единицы маш.-ч	Эксплуатация машин: итого маш.-ч	Основ-ная зар-плата	Всего прямых затрат в том числе зарплата труда	Всего прямых затрат в том числе зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34-103-1		УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ДО 2 ОТВЕРСТИЙ)				26107,29		0,00	92,40	26199,69	
		Машины						0,00	133,00	92,40	
		Прочие машины	руб.					0,00			
		В том числе заработная плата	руб.					0,00			
		Материалы-представители									
	209	Пластмассовые трубы	м	8033,013	3,25	26107,29					
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			26107,29					
		Материалы по СНиР-91									
530-0048	209	Трубы полиэтиленовые низкого дав-	м	1000,000	26,100	26100,00					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ления диамет-								
		ром 110 мм								
0-0		Прочие мате-	руб.		6,34					
		риалы								
		Стоимость	руб.		26106,34					
		материалов по								
		СНиР-91 в ба-								
		зисном уровне								

ПВР-702002
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

Таблица 70-7

Измеритель - 1 канало-км

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, число отверстий, шт.	
				до 2	более 2
				34-103-1	34-103-2
				1	2
1		Основная заработная плата	руб.	92,40	86,00
2		Затраты труда	чел.-ч	133,00	124,00
3		Машины			
		Прочие машины	руб.	0,00	0,00
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	0,00	0,00
		В том числе заработная плата	руб.	0,00	0,00
4		Материалы-представители			
	209	Пластмассовые трубы	м	771,474	771,474
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	2507,29	2507,29
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	2599,69	2593,29

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Таблица 70-8

Измеритель - км

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы: расход на единицу измерения	Материальные ресурсы: сметная цена единицы измерения	Материальные ресурсы: итого на единицу измерения	Эксплуатация машин: количество маш.-ч в том числе затраты труда	Эксплуатация машин: стоимость маш.-ч в том числе зарплата	Основная зарплата	Всего прямых затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87-9-1		УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ В ТРАНШЕЕ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ				274,76		113,90	30,80	419,46
								44,70	41,00	75,50
		Машины								
		Прочие машины	руб.					113,90		
		В том числе заработная плата	руб.					44,70		
		Материалы-представители								
	006	Песок	м3	21,136	13,00	274,76				
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			274,76				
		Материалы по СНиР-91								

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

406-0030	006	Песок	м3	29,000	9,450	274,05					
0-0		Прочие материалы	руб.			0,62					
		Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне	руб.			274,67					

ПВР-703001
Устройство песчаного основания в траншее

Таблица 70-9

Измеритель - км

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Песчаное основание в траншее		
				одного кабеля		
				87-9-1	87-9-2	87-9-2
				1	2	3
1		Основная заработная плата	руб.	30,80	12,90	0,00
2		Затраты труда	чел.-ч	41,00	17,20	0,00
3		Машины				
		Прочие машины	руб.	113,90	32,50	0,00
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	113,90	32,50	0,00
		В том числе заработная плата	руб.	44,70	12,75	0,00
4		Материалы-представители				
	006	Песок	м3	21,136	5,843	0,000
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	274,76	75,96	0,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	419,46	121,36	0,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

L----+----+----------+------+------+-------+---------

ПВР-704001

Таблица 70-10

Измеритель - км

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единицы измере-ния	Материальные ресурсы: расход на единицу измере-ния	Материальные ресурсы: сметная цена	Материальные ресурсы: итого	Эксплуатация машин: количество маш.-ч на еди-ницу измере-ния	Эксплуатация машин: стоимость маш.-ч в том числе зарплата труда	Основная зарплата: затраты труда	Основная зарплата: затраты времени	Всего прямых затрат, стоимость в том числе зарплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87-13-1		КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ТИПА ААШВУ 10 кВ СЕЧЕНИЕМ 3 х 16 мм2				3164,47		40,78	104,43	15,91	3309,68
		Машины							139,23	120,34	
		Прочие машины	руб.					40,78			
		В том числе заработная плата	руб.					15,91			
		Материалы-представители									
	257	Кабель	тыс. м	2,937	1077,50	3164,47					
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			3164,47					
		Материалы по СНиР-91									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

159300623	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 16 мм2	км	1,000	2759,000	2759,00						
159300624	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 25 мм2	км	0,000	2957,000	0,00						
159300625	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 35 мм2	км	0,000	3191,000	0,00						
159300626	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 50 мм2	км	0,000	3557,000	0,00						
159300627	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 70 мм2	км	0,000	4172,000	0,00						
159300628	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 95 мм2	км	0,000	4918,000	0,00						
159300629	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 120 мм2	км	0,000	5826,000	0,00						
159300630	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 150 мм2	км	0,000	6894,000	0,00						
159300631	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 185 мм2	км	0,000	7948,000	0,00						
159300632	257	Кабель ААШВУ 10 кВ сечением 3 х 240 мм2	км	0,000	9807,000	0,00						
159300612	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 10 мм2	км	0,000	2042,000	0,00						
159300613	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 16 мм2	км	0,000	2291,000	0,00						
159300614	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 25 мм2	км	0,000	2459,000	0,00						
159300615	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 35 мм2	км	0,000	2693,000	0,00						

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

159300616	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 50 мм2	км	0,000	3015,000	0,00					
159300617	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 70 мм2	км	0,000	3572,000	0,00					
159300618	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 95 мм2	км	0,000	4245,000	0,00					
159300619	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 120 мм2	км	0,000	5079,000	0,00					
159300620	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 150 мм2	км	0,000	6045,000	0,00					
159300621	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 185 мм2	км	0,000	7099,000	0,00					
159300622	257	Кабель ААШВУ 6 кВ сечением 3 х 240 мм2	км	0,000	8724,000	0,00					
159300601	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 10 мм2	км	0,000	1317,000	0,00					
159300602	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 16 мм2	км	0,000	1596,000	0,00					
159300603	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 25 мм2	км	0,000	1771,000	0,00					
159300604	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 35 мм2	км	0,000	2020,000	0,00					
159300605	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 50 мм2	км	0,000	2386,000	0,00					
159300606	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 70 мм2	км	0,000	2847,000	0,00					
159300607	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 95 мм2	км	0,000	3411,000	0,00					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

159300608	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 120 мм2	км	0,000	4128,000	0,00					
159300609	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 150 мм2	км	0,000	4977,000	0,00					
159300610	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 185 мм2	км	0,000	5972,000	0,00					
159300611	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 240 мм2	км	0,000	7524,000	0,00					
159300633	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 10 мм2 + + 1 х 6 мм2	км	0,000	1580,000	0,00					
159300634	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 16 мм2 + + 1 х 10 мм2	км	0,000	1915,000	0,00					
159300635	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 25 мм2 + + 1 х 16 мм2	км	0,000	2125,000	0,00					
159300636	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 35 мм2 + + 1 х 16 мм2	км	0,000	2424,000	0,00					
159300637	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 50 мм2 + + 1 х 25 мм2	км	0,000	2863,000	0,00					
159300638	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 70 мм2 + + 1 х 25 мм2	км	0,000	3416,000	0,00					
159300639	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением 3 х 95 мм2 + + 1 х 35 мм2	км	0,000	4093,000	0,00					
159300640	257	Кабель ААШВУ 1 кВ сечением	км	0,000	4954,000	0,00					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		3 x 120 мм2 +									
		+ 1 x 35 мм2									
159300641	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	5972,000	0,00					
		1 кВ сечением									
		3 x 150 мм2 +									
		+ 1 x 50 мм2									
159300642	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	7166,000	0,00					
		1 кВ сечением									
		3 x 185 мм2 +									
		+ 1 x 50 мм2									
0-0		Прочие матери-	руб.		352,58						
		алы									
		Стоимость ма-	руб.		3111,58						
		териалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР-704001
Кабель в траншее

Таблица 70-11

Измеритель - 1 км

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Кабель типа ААШВУ 10 кВ сечением, мм2									
				3 x 16	3 x 25	3 x 35	3 x 50	3 x 70	3 x 95	3 x 120	3 x 150	3 x 185	3 x 240
				87-13-1	87-13-2	87-13-3	87-13-4	87-13-5	87-13-6	87-13-7	87-13-8	87-13-9	87-13-10
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Основная заработная плата	руб.	104,43	108,63	108,63	108,63	135,83	135,83	135,83	135,83	146,01	154,74
2		Затраты труда	чел.-ч	139,23	144,83	144,83	144,83	181,10	181,10	181,10	181,10	194,68	206,32
3		Машины											
		Прочие машины	руб.	40,78	30,04	30,04	30,04	58,55	58,55	58,55	58,55	58,62	70,41
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	40,78	30,04	30,04	30,04	58,55	58,55	58,55	58,55	58,62	70,41
		В том числе зара-	руб.	15,91	15,96	15,96	15,96	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	27,51

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ботная плата												
4		Материалы-предста-												
		вители												
	257	Кабель	тыс. м	2,937	3,123	3,340	3,713	4,380	5,089	5,997	7,022	8,119	9,887	
		Стоимость материа-	руб.	3164,63	3365,32	3599,32	4000,97	4719,05	5482,88	6462,18	7565,83	8747,83	10653,31	
		лов в базисном												
		уровне												
		Итого прямые затра-	руб.	3309,68	3503,99	3737,99	4139,64	4913,43	5677,26	6656,56	7760,21	8952,46	10878,46	
		ты в базисном уров-												
		не												

Продолжение табл. 70-11

N п.п.	Коды расходов	Наименование затрат	Единица измерения	Кабель типа ААШВУ 6 кВ сечением, мм2										
				3 x 10	3 x 16	3 x 25	3 x 35	3 x 50	3 x 70	3 x 95	3 x 120	3 x 150	3 x 185	3 x 240
				87-23-1	87-23-2	87-23-3	87-23-4	87-23-5	87-23-6	87-23-7	87-23-8	87-23-9	87-23-10	87-23-11
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		Основная заработная плата	руб.	104,43	104,43	108,63	108,63	108,63	108,63	117,55	117,55	135,83	146,01	146,01
2		Затраты труда	чел.-ч	139,23	139,23	144,83	144,83	144,83	144,83	156,73	156,73	181,10	194,68	194,68
3		Машины												
		Прочие машины	руб.	40,78	40,78	40,85	40,85	40,85	40,85	40,89	40,89	58,55	58,62	58,62
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	40,78	40,78	40,85	40,85	40,85	40,85	40,89	40,89	58,55	58,62	58,62
		В том числе заработная плата	руб.	15,90	15,90	15,96	15,96	15,96	15,96	15,98	15,98	23,14	23,14	23,14
4		Материалы-предста-												
		вители												
	257	Кабель	тыс. м	2,247	2,478	2,645	2,857	3,177	3,711	4,439	5,230	6,201	7,215	8,855
		Стоимость материа-	руб.	2420,73	2669,73	2849,49	3078,32	3423,32	3998,14	4783,15	5634,98	6681,18	7774,05	9541,65
		лов в базисном												
		уровне												
		Итого прямые затра-	руб.	2565,94	2814,94	2998,97	3227,80	3572,80	4147,62	4941,59	5793,42	6875,56	7978,68	9746,28
		ты в базисном												

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

| | | уровне | | | | | | | | | | | |

Продолжение табл. 70-11

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Кабель типа ААШВУ 1 кВ сечением, мм2										
				3 x 10	3 x 16	3 x 25	3 x 35	3 x 50	3 x 70	3 x 95	3 x 120	3 x 150	3 x 185	3 x 240
				87-43-2	87-43-3	87-43-4	87-43-5	87-43-6	87-43-7	87-43-8	87-43-9	87-43-10	87-43-11	87-43-12
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1		Основная заработная плата	руб.	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	150,93	150,93
2		Затраты труда	чел.-ч	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	201,23	201,23
3		Машины												
		Прочие машины	руб.	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	69,36	69,36
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	69,36	69,36
		В том числе заработная плата	руб.	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	26,27	26,27
4		Материалы-представители												
	257	Кабель	тыс. м	1,487	1,746	1,908	2,156	2,496	2,924	3,464	4,162	4,950	5,937	7,427
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	1602,38	1881,38	2056,38	2323,21	2689,21	3150,21	3732,03	4484,68	5333,68	6396,71	8002,53
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	1778,36	2057,36	2232,36	2499,19	2865,19	3326,19	3908,01	4660,66	5509,66	6617,00	8222,82

Продолжение табл. 70-11

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Кабель типа ААШВУ 1 кВ сечением, мм2										
				3 x 10 + 1 x 6	3 x 16 + 1 x 10	3 x 25 + 1 x 16	3 x 35 + 1 x 16	3 x 50 + 1 x 25	3 x 70 + 1 x 25	3 x 95 + 1 x 35	3 x 120 + 1 x 35	3 x 150 + 1 x 50	3 x 185 + 1 x 50

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

				87-44-1	87-44-2	87-44-3	87-44-4	87-44-5	87-44-6	87-44-7	87-44-8	87-44-9	87-44-10
				33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1		Основная заработная плата	руб.	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	150,93
2		Затраты труда	чел.-ч	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	201,23
3		Машины											
		Прочие машины	руб.	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	69,36
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	69,36
		В том числе зарплатная плата	руб.	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	26,27
4		Материалы-представители											
	257	Кабель	тыс. м	1,711	2,072	2,187	2,409	2,783	3,207	3,799	4,727	6,065	7,153
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	1843,99	2232,47	2356,91	2595,30	2998,65	3455,40	4093,00	5093,22	6535,38	7706,91
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	2019,97	2408,45	2532,89	2771,28	3174,63	3631,38	4268,98	5269,20	6711,36	7927,20

ПВР-704002

Таблица 70-12

Измеритель - км

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения		Эксплуатация машин сметная цена единицы измерения		Основная зарплата в том числе зарплата труда	Всего прямых затрат в том числе зарплата
				расход	сметная цена	итого	количество	стоимость	итого

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

													та
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
87-45-1		КАБЕЛЬ 4-ЖИЛЬ-				1974,21			51,39	124,59	2150,19		
		НЫЙ В ТРАНШЕЕ							19,11	166,12	143,70		
		ТИПА ААШВУ											
		1 кВ СЕЧЕНИЕМ											
		4 х 10 мм2											
		Машины											
		Прочие машины	руб.						51,39				
		В том числе	руб.						19,11				
		заработная											
		плата											
		Материалы-											
		представители											
	257	Кабель	тыс. м	1,832	1077,50	1974,21							
		Стоимость ма-	руб.			1974,21							
		териалов в ба-											
		зисном уровне											
		Материалы по											
		СНиР-91											
159300643	257	Кабель ААШВУ	км	1,000	1712,000	1712,00							
		1 кВ сечением											
		4 х 10 мм2											
159300644	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	2075,000	0,00							
		1 кВ сечением											
		4 х 16 мм2											
159300645	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	2302,000	0,00							
		1 кВ сечением											
		4 х 25 мм2											
159300646	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	2626,000	0,00							
		1 кВ сечением											
		4 х 35 мм2											
159300647	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	3102,000	0,00							
		1 кВ сечением											
		4 х 50 мм2											
159300648	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	3701,000	0,00							
		1 кВ сечением											

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		4 x 70 мм2									
159300649	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	4439,000	0,00					
		1 кВ сечением									
		4 x 95 мм2									
159300650	257	Кабель ААШВУ	км	0,000	5366,000	0,00					
		1 кВ сечением									
		4 x 120 мм2									
0-0		Прочие мате-	руб.			228,01					
		риалы									
		Стоимость	руб.			1940,01					
		материалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР-704002
Кабель 4-жильный в траншее

Таблица 70-13

Измеритель - км

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Кабель типа ААШВУ 1 кВ сечением, мм2							
				4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70	4 x 95	4 x 120
				87-45-1	87-45-2	87-45-3	87-45-4	87-45-5	87-45-6	87-45-7	87-45-8
				1	2	3	4	5	6	7	8
1		Основная заработная плата	руб.	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	124,59	146,24
2		Затраты труда	чел.-ч	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	166,12	194,98
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	69,11
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	69,11
		В том числе заработная плата	руб.	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	26,27
4		Материалы-представители									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	257	Кабель	тыс. м	1,832	2,186	2,410	2,709	3,142	3,705	4,423	5,187
		Стоимость материа-лов в базисном уровне	руб.	1974,21	2355,04	2596,30	2918,51	3385,60	3991,73	4765,38	5589,51
		Итого прямые затра-ты в базисном уровне	руб.	2150,19	2531,02	2772,28	3094,49	3561,58	4167,71	4941,36	5804,86

ПВР-704003

Таблица 70-14

Измеритель - шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов-пред-ставителей	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единицы измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения		Эксплуатация машин на единицу измерения		Основная зарплата в том числе зарплата труда	Всего затрат в том числе зар-плата
				расход	стоимость	количество машин.-ч	стоимость маш.-ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-161		УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ ОТ ВЛ 0,4 кВ С КОНЦЕВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МУФТОЙ			33,15		42,67	23,38	99,20
							13,92	31,17	37,30
		Машины							
		Прочие машины	руб.				42,67		
		В том числе заработная плата	руб.				13,92		

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Материалы- представители											
	299	Прочие материалы	руб.	33,154	1,00	33,15							
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			33,15							
		Материалы по СНиР-91											
0-0		Прочие материалы	руб.			28,83							
		Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне	руб.			28,83							

ПВР-704003
Устройства кабельных вводов

Таблица 70-15

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	ВЛ, кВ 0,4	ВЛ, кВ 6 - 10	При прокладке кабеля в траншее с концевой муфтой более 10 м, на каждый последующий кабель добавка				
						металлической	эпоксидной	металлической	эпоксидной	
				84-161	84-162	84-163	84-164	84-16		
				1	2	3	4	5		

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

1	Основная зара-	руб.	23,38	22,13	26,50	22,75	0,71
	ботная плата						
2	Затраты труда	чел.-ч	31,17	29,50	35,33	30,33	0,95
3	Машины						
	Прочие машины	руб.	42,67	45,22	51,51	45,90	0,34
	Стоимость эксп-	руб.	42,67	45,22	51,51	45,90	0,34
	луатации машин в						
	базисном уровне						
	В том числе за-	руб.	13,92	14,71	16,71	14,91	0,14
	работная плата						
4	Материалы-пред-						
	ставители						
	299 Прочие материалы	руб.	33,154	8,740	36,007	9,809	0,069
	Стоимость мате-	руб.	33,15	8,74	36,01	9,81	0,07
	риалов в базис-						
	ном уровне						
	Итого прямые за-	руб.	99,20	76,09	114,02	78,46	1,12
	траты в базисном						
	уровне						

ПВР-705001

Таблица 70-16

Измеритель - км

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения расход сметная единицы измерения	Материальные ресурсы итого количество	Эксплуатация машин стоимость	Основная зарплата	Всего затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
87-10-1		ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАБЕЛЯ,			993,07	96,56	34,50	1124,13
						38,08	46,00	72,58

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ПРОЛОЖЕННОГО В										
		ТРАНШЕЕ (ДЛЯ										
		ОДНОГО КАБЕЛЯ)										
		Машины										
		Прочие машины	руб.						96,56			
		В том числе	руб.						38,08			
		заработная										
		плата										
		Материалы-										
		представители										
	001	Кирпич керами-	тыс. шт.	5,804	171,10	993,07						
		ческий										
		Стоимость ма-	руб.			993,07						
		териалов в ба-										
		зисном уровне										
		Материалы по										
		СНиР-91										
404-0031	001	Кирпич керами-	тыс. шт.	8,000	124,000	992,00						
		ческий одинар-										
		ный размером										
		250 x 120 x										
		x 65 мм,										
		марка 25										
0-0		Прочие мате-	руб.			0,93						
		риалы										
		Стоимость ма-	руб.			992,93						
		териалов по										
		СНиР-91 в ба-										
		зисном уровне										

ПВР-705001
Покрытие кирпичом кабеля, проложенного в траншее

Таблица 70-17

Измеритель - км

N	Коды	Наименование затрат	Единица	Траншея

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

п.п.	ре-сур-сов		измере-ния	для одного кабеля	на каждый последующий
				87-10-1	87-10-2
				1	2
1		Основная заработная плата	руб.	34,50	17,75
2		Затраты труда	чел.-ч	46,00	23,67
3		Машины			
		Прочие машины	руб.	96,56	58,14
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	96,56	58,14
		В том числе заработная плата	руб.	38,08	22,78
4		Материалы-представители			
	001	Кирпич керамический	тыс. шт.	5,804	2,177
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	993,07	372,54
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	1124,13	448,43

ПВР-706001

Таблица 70-18

Измеритель - шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы расход на единицу измерения	сметная цена	итого	Эксплуатация машин количество машин-часов	стоимость единицы машин-часов	итого в том числе зарплата	Основная зарплата в том числе	Всего затрат прямых затрат

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

							ния		труда	зар-		
										плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
84-401-1		УСТАНОВКА ЖЕ-					40,00			9,72	2,99	52,71
		ЛЕЗОБЕТОННОЙ							2,74	3,98	5,73	
		ОПОРЫ ПРОМЕЖУ-										
		ТОЧНОЙ П1-2										
		ДЛЯ ВЛ 1 кВ										
		Машины										
		Прочие машины	руб.						9,72			
		В том числе	руб.						2,74			
		заработная										
		плата										
		Материалы-										
		представители										
	050	Стойки опор	м3	0,163	245,21	40,00						
		ЛЭП, линий										
		связи и др.										
		Стоимость ма-	руб.			40,00						
		териалов в ба-										
		зисном уровне										
		Материалы по										
		СНиР-91										
844011	050	Опора железо-	шт.	1,000	40,000	40,00						
		бетонная про-										
		межуточная										
		П1-2										
844012	050	Опора железо-	шт.	0,000	41,000	0,00						
		бетонная про-										
		межуточная										
		П1-3										
844013	050	Опора железо-	шт.	0,000	42,000	0,00						
		бетонная про-										
		межуточная										
		П1-4										
844014	050	Опора железо-	шт.	0,000	43,000	0,00						
		бетонная про-										

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		межуточная									
		П1-5									
844021	050	Опора железо-	шт.	0,000	42,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная конце-									
		вая ПК1-2,									
		ПК2-2									
844022	050	Опора железо-	шт.	0,000	44,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная конце-									
		вая ПК1-3,									
		ПК2-3									
844023	050	Опора железо-	шт.	0,000	46,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная конце-									
		вая ПК1-4,									
		ПК2-4									
844024	050	Опора железо-	шт.	0,000	48,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная конце-									
		вая ПК1-5,									
		ПК2-5									
844101	050	Опора железо-	шт.	0,000	85,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая промежу-									
		точная УП1-2									
844102	050	Опора железо-	шт.	0,000	87,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая промежу-									
		точная УП1-3									
844103	050	Опора железо-	шт.	0,000	89,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая промежу-									
		точная УП1-4									
844104	050	Опора железо-	шт.	0,000	90,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая промежу-									
		точная УП1-5									
844231	050	Опора железо-	шт.	0,000	42,000	0,00					
		бетонная кон-									
		цевая К1-2									
844232	050	Опора железо-	шт.	0,000	44,000	0,00					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		бетонная кон-									
		цевая К1-3									
844233	050	Опора железо-	шт.	0,000	47,000	0,00					
		бетонная кон-									
		цевая К1-4									
844234	050	Опора железо-	шт.	0,000	50,000	0,00					
		бетонная кон-									
		цевая К1-5									
844091	050	Опора железо-	шт.	0,000	86,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая анкерная									
		УА1-2, ответ-									
		вительная ан-									
		керная ОА1-2,									
		ОА3-2									
844092	050	Опора железо-	шт.	0,000	88,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая анкерная									
		УА1-3, ответ-									
		вительная ан-									
		керная ОА1-3,									
		ОА3-3									
844093	050	Опора железо-	шт.	0,000	89,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая анкерная									
		УА1-4, ответ-									
		вительная ан-									
		керная ОА1-4,									
		ОА3-4									
844094	050	Опора железо-	шт.	0,000	91,000	0,00					
		бетонная угло-									
		вая анкерная									
		УА1-5, ответ-									
		вительная ан-									
		керная ОА1-5,									
		ОА3-5									
844071	050	Опора железо-	шт.	0,000	59,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная проме-									
		жуточная ПП1-2									
844072	050	Опора железо-	шт.	0,000	60,000	0,00					
		бетонная пере-									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ходная проме-									
		жуточная ПП1-3									
844073	050	Опора железо-	шт.	0,000	62,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная проме-									
		жуточная ПП1-4									
844074	050	Опора железо-	шт.	0,000	63,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная проме-									
		жуточная ПП1-5									
844261	050	Опора железо-	шт.	0,000	126,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная угло-									
		вая анкерная									
		ПУА1-2									
844262	050	Опора железо-	шт.	0,000	127,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная угло-									
		вая анкерная									
		ПУА1-3									
844263	050	Опора железо-	шт.	0,000	133,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная угло-									
		вая анкерная									
		ПУА1-4									
844264	050	Опора железо-	шт.	0,000	134,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная угло-									
		вая анкерная									
		ПУА1-5									
844271	050	Опора железо-	шт.	0,000	123,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная ответ-									
		вительная ан-									
		керная ПОА1-2,									
		ПОА3-2									
844272	050	Опора железо-	шт.	0,000	126,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная ответ-									
		вительная ан-									
		керная ПОА1-3,									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ПОА3-3									
844273	050	Опора железо-	шт.	0,000	129,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная ответ-									
		вительная ан-									
		керная ПОА1-4,									
		ПОА3-4									
844274	050	Опора железо-	шт.	0,000	132,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная ответ-									
		вительная ан-									
		керная ПОА1-5,									
		ПОА3-5									
844241	050	Опора железо-	шт.	0,000	123,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная анкер-									
		ная ПА1-2									
844242	050	Опора железо-	шт.	0,000	126,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная анкер-									
		ная ПА1-3									
844243	050	Опора железо-	шт.	0,000	129,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная анкер-									
		ная ПА1-4									
844244	050	Опора железо-	шт.	0,000	132,000	0,00					
		бетонная пере-									
		ходная анкер-									
		ная ПА1-5									
		Стоимость	руб.		40,00						
		материалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР - 706001
Установка железобетонной опоры для ВЛ 1 кВ

Таблица 70-19

Измеритель - шт.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ							
				промежуточная				переходная концевая			
				П1-2	П1-3	П1-4	П1-5	ПК1-2, ПК2-2	ПК1-3, ПК2-3	ПК1-4, ПК2-4	ПК1-5, ПК2-5
				84-401-1	84-401-2	84-401-3	84-401-4	84-402-1	84-402-2	84-402-3	84-402-4
				1	2	3	4	5	6	7	8
1		Основная заработная плата	руб.	2,99	2,99	2,99	2,99	3,03	3,03	3,03	3,03
2		Затраты труда	чел.-ч	3,98	3,98	3,98	3,98	4,03	4,03	4,03	4,03
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	9,72	9,72	9,72	9,72	9,84	9,84	9,84	9,84
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	9,72	9,72	9,72	9,72	9,84	9,84	9,84	9,84
		В том числе заработная плата	руб.	2,74	2,74	2,74	2,74	2,79	2,79	2,79	2,79
4		Материалы-представители									
	050	Стойки опор ЛЭП, линий связи и пр.	м3	0,163	0,167	0,171	0,175	0,171	0,179	0,188	0,196
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	40,00	41,00	42,00	43,00	42,00	44,00	46,00	48,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	52,71	53,71	54,71	55,71	54,87	56,87	58,87	60,87

Продолжение табл. 70-19

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ							
				угловая промежуточная				концевая			
				УП1-2	УП1-3	УП1-4	УП1-5	К1-2	К1-3	К1-4	К1-5

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

				84-410-1	84-410-2	84-410-3	84-410-4	84-423-1	84-423-2	84-423-3	84-423-4
				9	10	11	12	13	14	15	16
1		Основная заработная плата	руб.	5,63	5,63	5,63	5,63	3,02	3,02	3,02	3,02
2		Затраты труда	чел.-ч	7,50	7,50	7,50	7,50	4,02	4,02	4,02	4,02
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	22,61	22,61	22,61	22,61	9,81	9,81	9,81	9,81
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	22,61	22,61	22,61	22,61	9,81	9,81	9,81	9,81
		В том числе заработная плата	руб.	6,32	6,32	6,32	6,32	2,77	2,77	2,77	2,77
4		Материалы-представители									
	050	Стойки опор ЛЭП, линий связи и пр.	м3	0,347	0,355	0,363	0,367	0,171	0,179	192	0,204
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	85,00	87,00	89,00	90,00	42,00	44,00	47,00	50,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	113,24	115,24	117,24	118,24	54,83	56,83	59,83	62,83

Продолжение табл. 70-19

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ							
				угловая анкерная с ответвительной анкерной				переходная промежуточная			
				УА1-2	УА1-3	УА1-4	УА1-5	ПП1-2	ПП1-3	ПП1-4	ПП1-5
				ОА1-2, ОА3-2	ОА1-3, ОА3-3	ОА1-4, ОА3-4	ОА1-5, ОА3-5				
				84-409-1	84-409-2	84-409-3	84-409-4	84-407-1	84-407-2	84-407-3	84-407-4

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

| | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

1	Основная заработная плата	руб.	5,63	5,63	5,63	5,63	2,93	2,93	2,93	2,93
2	Затраты труда	чел.-ч	7,50	7,50	7,50	7,50	3,90	3,90	3,90	3,90
3	Машины									
	Прочие машины	руб.	22,78	22,78	22,78	22,78	10,37	10,37	10,37	10,37
	Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	22,78	22,78	22,78	22,78	10,37	10,37	10,37	10,37
	В том числе заработная плата	руб.	6,38	6,38	6,38	6,38	2,91	2,91	2,91	2,91
4	Материалы-представители									
	050 Стойки опор ЛЭП, линий связи и пр.	м3	0,351	0,359	0,363	0,371	0,241	0,245	0,253	0,257
	Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	86,00	88,00	89,00	91,00	59,0	60,00	62,00	63,00
	Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	114,41	116,41	117,41	119,41	72,30	73,30	75,30	76,30

Продолжение табл. 70-19

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ переходная							
				угловая анкерная				ответвительная анкерная			
				ПУА1-2	ПУА1-3	ПУА1-4	ПУА1-5	ПОА1-2, ПОА3-2	ПОА1-3, ПОА3-3	ПОА1-4, ПОА3-4	ПОА1-5, ПОА3-5
				84-426-1	84-426-2	84-426-3	84-426-4	84-427-1	84-427-2	84-427-3	84-427-4
				25	26	27	28	29	30	31	32
1		Основная заработная плата	руб.	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
2		Затраты труда	чел.-ч	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3		Машины									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Прочие машины	руб.	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63
		В том числе заработная плата	руб.	6,56	6,56	6,56	6,56	6,65	6,65	6,65	6,65
4		Материалы-представители									
	050	Стойки опор ЛЭП, линий связи и пр.	м3	0,514	0,518	0,542	0,546	0,502	0,514	0,526	0,538
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	126,00	127,00	133,00	134,00	123,00	126,00	129,00	132,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	155,26	156,26	162,26	163,26	152,26	155,26	158,26	161,26

Продолжение табл. 70-19

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ переходная анкерная			
				ПА1-2	ПА1-3	ПА1-4	ПА1-5
				84-424-1	84-424-2	84-424-3	84-424-4
				33	34	35	36
1		Основная заработная плата	руб.	5,50	5,50	5,50	5,50
2		Затраты труда	чел.-ч	7,33	7,33	7,33	7,33
3		Машины					
		Прочие машины	руб.	23,46	23,46	23,46	23,46
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	23,46	23,46	23,46	23,46
		В том числе заработная плата	руб.	6,56	6,56	6,56	6,56
4		Материалы-представ-					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		вители					
	050	Стойки опор ЛЭП,	м3	0,502	0,514	0,526	0,538
		линий связи и др.					
		Стоимость материа-	руб.	123,00	126,00	129,00	132,00
		лов в базисном					
		уровне					
		Итого прямые затра-	руб.	151,96	154,96	157,96	160,96
		ты в базисном уров-					
		не					

ПВР - 706002

Таблица 70-20

Измеритель - шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа- лов- пред- стави- телей	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Едини- ца из- мере- ния	Материальные ресурсы расход на еди- ницу измере- ния	сметная стои- мость	итого	Эксплуатация машин коли- чество маш.-ч на еди- ница измере- ния	стои- мость маш.-ч	итого в том числе зар- плата	Основ- ная зар- плата	Всего затрат прямых в том числе зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-11094		УСТАНОВКА				71,00			12,46	3,10	86,56
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ							3,49	4,39	6,59
		ПРОМЕЖУТОЧНОЙ									
		П10-1 ОПОРЫ									
		ДЛЯ ВЛ 6 -									
		10 кВ									
		Машины									
		Прочие машины	руб.						12,46		
		В том числе	руб.						3,49		
		заработная									
		плата									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Материалы-									
		представители									
	050	Стойки опор	м3	0,290	245,21	71,00					
		ЛЭП, линий									
		связи и др.									
		Стоимость ма-	руб.			71,00					
		териалов в									
		базисном уров-									
		не									
		Материалы по									
		СНиР-91									
8411094	050	Железобетонная	шт.	1,000	71,000	71,00					
		промежуточная									
		опора П10-1									
8411095	050	Железобетонная	шт.	0,000	78,000	0,00					
		промежуточная									
		опора П10-2									
8411098	050	Железобетонная	шт.	0,000	150,000	0,00					
		угловая проме-									
		жуточная опора									
		УП10-1									
8411100	050	Железобетонная	шт.	0,000	144,000	0,00					
		анкерная (кон-									
		цевая) опора									
		А10-1									
8411102	050	Железобетонная	шт.	0,000	158,000	0,00					
		анкерная от-									
		ветвительная									
		опора ОА-10									
8411104	050	Железобетонная	шт.	0,000	209,000	0,00					
		анкерная угло-									
		вая опора									
		УА10-1									
8411106	050	Железобетонная	шт.	0,000	231,000	0,00					
		ответвительная									
		анкерная опора									
		УОА10-1									
		Стоимость ма-	руб.			71,00					
		териалов по									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		СНиР-91 в ба-								
		зисном уровне								

ПВР - 706002
Установка железобетонной опоры для ВЛ 6 - 10 кВ

Таблица 70-21

Измеритель - шт.

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонная опора для ВЛ 6 - 10 кВ						
				промежуточная		угловая	анкерная		угловая	
				П10-1	П10-2	точная	концевая	ответвительная	угловая	ответвительная
					УП10-1	А10-1	УА10-1	анкерная		
						ОА10	УОА10-1			
				84-11094	84-11095	84-11098	84-11100	84-11102	84-11104	84-11106
				1	2	3	4	5	6	7
1		Основная заработная плата	руб.	3,10	3,13	5,90	5,90	6,19	8,66	9,01
2		Затраты труда	чел.-ч	4,39	4,5	8,45	8,45	8,89	12,55	13,00
3		Машины								
		Прочие машины	руб.	12,46	12,44	27,03	27,03	28,39	42,33	44,03
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	12,46	12,44	27,03	27,03	28,39	42,33	44,03
		В том числе заработная плата	руб.	3,49	3,50	7,58	7,58	8,02	11,88	12,39
4		Материалы-представители								
	050	Стойки опор ЛЭП, линий связи и др.	м3	0,290	0,318	0,612	0,587	0,644	0,852	0,942
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	71,00	78,00	150,00	144,00	158,00	209,00	231,00
		Итого прямые затраты в базисном уров-	руб.	86,56	93,57	182,93	176,93	192,58	259,99	284,04

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		не								

ПВР - 706003

Таблица 70-22

Измеритель - шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы расход на единицу измерения	Материальные ресурсы сметная цена	Материальные ресурсы итого стоимость	Эксплуатация машин количество машин-ч	Эксплуатация машин стоимость машин-ч	Основная зарплата рабочих	Всего прямых затрат в том числе зарплата труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-12-1		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРУ ПЛИТЫ П-3				7,31		4,01	0,99	12,31
								1,17	1,32	2,16
		Машины								
		Прочие машины	руб.					4,01		
		В том числе заработная плата	руб.					1,17		
		Материалы-представители								
	050	Стойки опор ЛЭП, линий связи и др.	м3	0,030	245,21	7,31				
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			7,31				

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Материалы по СНиР-91										
841201	050	Железобетонная плита П-3	шт.	1,000	7,310	7,31						
841202	050	Железобетонная плита П-3И	шт.	0,000	7,110	0,00						
841203	050	Железобетонная плита П-4	шт.	0,000	4,740	0,00						
841204	050	Железобетонный ригель РД-1	шт.	0,000	2,130	0,00						
841205	050	Железобетонный ригель РД-2	шт.	0,000	3,050	0,00						
841206	050	Железобетонный ригель РД-3	шт.	0,000	4,000	0,00						
841207	050	Железобетонный ригель Р1-Ж	шт.	0,000	2,040	0,00						
		Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне	руб.			7,31						

ПВР - 706003
Установка железобетонных конструкций под опору

Таблица 70-23

Измеритель - шт.

N п.п.	Коды расхода	Наименование затрат	Единица измерения	Железобетонные конструкции под опору						
				плиты		ригеля				
				П-3	П-3и	П-4	РД-1	РД-2	РД-3	Р1-Ж
				84-12-1	84-12-2	84-12-3	84-12-4	84-12-5	84-12-6	84-12-7
				1	2	3	4	5	6	7
1		Основная заработная плата	руб.	0,99	0,99	0,65	0,51	0,94	0,98	0,55

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

2	Затраты труда	чел.-ч	1,32	1,32	0,87	0,68	1,25	1,30	0,73	
3	Машины									
	Прочие машины	руб.	4,01	4,01	2,01	0,51	2,58	2,89	0,66	
	Стоимость эксплуа-тации машин в базисном уровне	руб.	4,01	4,01	2,01	0,51	2,58	2,89	0,66	
	В том числе зара-ботная плата	руб.	1,17	1,17	0,56	0,14	0,73	0,83	0,20	
4	Материалы-предста-вители									
	050 Стойки опор ЛЭП, линий связи и др.	м3	0,030	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Стоимость материа-лов в базисном уровне	руб.	7,31	23,07	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
	Итого прямые затра-ты в базисном уров-не	руб.	12,31	28,07	2,66	1,02	3,52	3,87	1,21	

ПВР - 707001

Таблица 70-24

Измеритель - 1 провод

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов-пред-ставителей	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Материальные ресурсы на еди-ницу измере-ния		Эксплуатация машин единицы маш.-ч		Основ-ная зар-плата	Всего затрат в том числе зар-плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-504-2		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ			108,10		27,37	14,00	149,47
							7,06	18,67	21,06

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		АПС16/2,7 ДЛЯ									
		ВЛ 1 кВ (ПРИ									
		КОЛИЧЕСТВЕ									
		ОПОР НА 1 км									
		ЛИНИИ ДО 30)									
		Машины									
		Прочие машины	руб.						27,37		
		В том числе	руб.						7,06		
		заработная									
		плата									
		Материалы-									
		представители									
	253	Провода	1000 м	0,634	170,46	108,10					
		Стоимость ма-	руб.			108,10					
		териалов в ба-									
		зисном уровне									
		Материалы по									
		СНиР-91									
591003402	253	Провод	км	1,000	99,000	99,00					
		АПС16/2,7 из									
		стальных оцин-									
		кованных про-									
		волочек									
		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволочек									
		марки АТП									
591003403	253	Провод	км	0,000	145,000	0,00					
		АПС25/4,2 из									
		стальных оцин-									
		кованных про-									
		волочек									
		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволочек									
		марки АТП									
591003404	253	Провод	км	0,000	212,000	0,00					
		АПС35/6,2 из									
		стальных оцин-									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		кованных про-										
		волочек 1										
		группы и алю-										
		миниевых про-										
		волок марки										
		АТП										
591003405	253	Провод	км	0,000	272,000	0,00						
		АПС50/8 из										
		стальных оцин-										
		кованных про-										
		волочек 1										
		группы и алю-										
		миниевых про-										
		волочек марки										
		АТП										
591003205	253	Провод	км	0,000	314,000	0,00						
		АПС50/8 из										
		стальных оцин-										
		кованных про-										
		волочек 1										
		группы и алю-										
		миниевых про-										
		волочек марки										
		АТ										
591002401	253	Провод АП16 из	км	0,000	81,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТП										
591002402	253	Провод АП25 из	км	0,000	125,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТП										
591002403	253	Провод АП35 из	км	0,000	169,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТП										
591002404	253	Провод АП50 из	км	0,000	240,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТП										
591002405	253	Провод АП70 из	км	0,000	333,000	0,00						
		алюминиевых										

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		проволок марки										
		АТП										
591002406	253	Провод АП95 из	км	0,000	285,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТП										
591002407	253	Провод АП120	км	0,000	589,000	0,00						
		из алюминиевых										
		проволок марки										
		АТП										
591002205	253	Провод А50 из	км	0,000	273,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТ										
591002207	253	Провод А70 из	км	0,000	379,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТ										
591002208	253	Провод А95 из	км	0,000	507,000	0,00						
		алюминиевых										
		проволок марки										
		АТ										
591006201	253	Провод АН16 из	км	0,000	83,000	0,00						
		проволок не-										
		термообрабо-										
		танного алюми-										
		ниевого сплава										
591006202	253	Провод АН25 из	км	0,000	127,000	0,00						
		проволок не-										
		термообрабо-										
		танного алюми-										
		ниевого сплава										
591006203	253	Провод АН35 из	км	0,000	176,000	0,00						
		проволок не-										
		термообрабо-										
		танного алюми-										
		ниевого сплава										
591006204	253	Провод АН50 из	км	0,000	254,000	0,00						
		проволок не-										
		термообрабо-										
		танного алюми-										
		ниевого сплава										

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

591006205	253	Провод АН120 из проволок нетермообрабо-танного алюми-ниевого сплава	км	0,000	591,000	0,00							
0-0		Прочие матери-алы	руб.			7,91							
		Стоимость ма-териалов по СНиР-91 в ба-зисном уровне	руб.			106,91							

ПВР - 707001
Подвеска проводов для ВЛ 1 кВ

Таблица 70-25

Измеритель - 1 провод

N п.п.	Коды расхода	Наименование затрат	Единица измерения	Провода для ВЛ 1 кВ							
				АПС16/2,7		АПС25/4,2		АПС35/6,2		АПС50/8	
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30
				84-504-2	84-504-3	84-505-2	84-505-3	84-506-2	84-506-3	84-507-2	84-507-3
				1	2	3	4	5	6	7	8
1		Основная заработная плата	руб.	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50
2		Затраты труда	чел.-ч	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		В том числе заработная плата	руб.	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

4	Материалы-предста-вители									
	253 Провода	1000 м	0,634	0,640	0,853	0,853	1,356	1,345	1,678	1,676
	Стоимость материа-лов в базисном уровне	руб.	108,10	109,17	145,33	145,36	231,22	229,25	285,97	285,73
	Итого прямые затра-ты в базисном уров-не	руб.	149,47	155,27	186,70	191,46	272,59	275,35	327,34	331,83

Продолжение табл. 70-25

N п.п.	Коды ре-сур-сов	Наименование затрат	Единица измерения	Провода для ВЛ 1 кВ							
				АПС50/8		АП16		АП25		АП35	
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30
				84-507-6	84-507-7	84-508-2	84-508-3	84-509-2	84-509-3	84-510-2	84-510-3
				9	10	11	12	13	14	15	16
1		Основная заработная плата	руб.	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50
2		Затраты труда	чел.-ч	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		В том числе заработная плата	руб.	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80
4		Материалы-предста-вители									
	253	Провода	1000 м	1,926	1,925	0,573	0,573	0,759	0,758	1,071	1,069
		Стоимость материа-лов в базисном	руб.	328,39	328,20	97,69	97,70	129,38	129,21	182,48	182,29

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		уровне									
		Итого прямые затра-	руб.	369,76	374,30	139,06	143,80	170,75	175,31	223,85	228,39
		ты в базисном уров-									
		не									

Продолжение табл. 70-25

N п.п.	Коды расходов	Наименование затрат	Единица измерения	Провода для ВЛ 1 кВ							
				АПС50		АП70		АП95		АП120	
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30
				84-511-2	84-511-3	84-512-2	84-512-3	84-513-2	84-513-3	84-514-2	84-514-3
				17	18	19	20	21	22	23	24
1		Основная заработная плата	руб.	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50
2		Затраты труда	чел.-ч	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		В том числе заработная плата	руб.	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	1,501	1,500	2,150	2,149	1,856	1,855	3,685	3,684
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	255,89	255,72	366,48	366,29	316,34	316,16	628,15	627,96
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	297,26	301,82	407,85	412,39	357,71	362,26	669,52	674,06

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Провода для ВЛ 1 кВ							
				А50	А70	А95	АН16				
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30
				84-511-5	84-511-6	84-512-5	84-512-6	84-513-5	84-513-6	84-515-2	84-515-3
				25	26	27	28	29	30	31	32
1		Основная заработная плата	руб.	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50
2		Затраты труда	чел.-ч	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		В том числе заработная плата	руб.	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	1,697	1,696	2,423	2,422	3,163	3,162	0,560	0,559
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	289,33	289,15	413,09	412,90	539,18	538,99	95,39	95,21
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	330,70	335,25	454,46	459,00	580,55	585,09	136,76	141,31

Продолжение табл. 70-25

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Провода для ВЛ 1 кВ			
				АН25	АН35	АН50	АН120

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сов		ния	при количестве опор на 1 км линии							
				до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30	до 30	более 30
				84-516-2	84-516-3	84-517-2	84-517-3	84-518-2	84-518-3	84-520-2	84-520-3
				33	34	35	36	37	38	39	40
1		Основная заработная плата	руб.	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50	14,00	15,50
2		Затраты труда	чел.-ч	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67	18,67	20,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60	27,37	30,60
		В том числе заработная плата	руб.	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80	7,06	7,80
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	0,770	0,769	1,086	1,085	1,521	1,520	3,664	3,663
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	131,19	131,01	185,10	184,91	259,35	259,18	624,58	624,41
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	172,56	177,11	226,47	231,01	300,72	305,28	665,95	670,51

ПВР - 707002

Таблица 70-26

Измеритель - 1 провод ответвления

Коды по табли-цам СНиР-91	Коды материа-лов-пред-	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов	Едини-ца из-мере-ния	Материальные ресурсы расход на единицы	Эксплуатация машин сметная цена	Основная заработная плата итого	Всего коли-чество маш.-ч	Всего стои-мость маш.-ч	Всего зар-плата итого	Всего затрат прямых

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ставителей	ресурсов		цу измерения	измерения	на единицу измерения	в том числе зарплата	затраты	в том числе затраты труда	зарплата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
84-603		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ПРОВОДОМ АП16					1,81		0,17	0,79	2,77	
									0,05	1,05	0,84	
		Машины										
		Прочие машины	руб.						0,17			
		В том числе заработная плата	руб.						0,05			
		Материалы-представители										
	253	Провода	1000 м	0,011	170,46	1,81						
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			1,81						
		Материалы по СНиР-91										
84603	253	Ответвление проводом АП16	шт.	1,000	1,810	1,81						
84604	253	Ответвление проводом АП25	шт.	0,000	2,580	0,00						
84605	253	Ответвление проводом АП35	шт.	0,000	3,430	0,00						
846061	253	Ответвление проводом АП50	шт.	0,000	4,600	0,00						
846062	253	Ответвление проводом А50	шт.	0,000	4,540	0,00						
846071	253	Ответвление проводом АП70	шт.	0,000	6,320	0,00						
846072	253	Ответвление	шт.	0,000	6,250	0,00						

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		проводом А70									
84608	253	Ответвление	шт.	0,000	3,400	0,00					
		проводом АВТ									
		сечением									
		2 х 4 мм2									
84609	253	Ответвление	шт.	0,000	4,270	0,00					
		проводом АВТ									
		сечением									
		3 х 4 мм2									
84610	253	Ответвление	шт.	0,000	5,260	0,00					
		проводом АВТ									
		сечением									
		4 х 4 мм2									
84611	253	Ответвление	шт.	0,000	6,610	0,00					
		проводом АВТ									
		сечением									
		4 х 6 мм2									
84612	253	Ответвление	шт.	0,000	9,000	0,00					
		проводом АВТ									
		сечением									
		4 х 10 мм2									
84613	253	Ответвление	шт.	0,000	14,430	0,00					
		проводом АВТ									
		сечением									
		4 х 16 мм2									
		Стоимость ма-	руб.			1,81					
		териалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР - 707002
Устройство ответвлений от железобетонной опоры

Таблица 70-27

Измеритель - 1 провод ответвления

N п.п.	Коды ре-сур-сов	Наименование затрат	Единица измерения	Ответвления от железобетонной опоры проводом АП16	АП25	АП35	АП50	А50	АП70	А70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

				84-603	84-604	84-605	84-606-1	84-606-2	84-607-1	84-607-2
				1	2	3	4	5	6	7
1		Основная заработная плата	руб.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
2		Затраты труда	чел.-ч	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
3		Машины								
		Прочие машины	руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		В том числе заработная плата	руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4		Материалы-представители								
	253	Провода	1000 м	0,011	0,015	0,020	0,027	0,027	0,037	0,037
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	1,81	2,58	3,43	4,60	4,54	6,32	6,26
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	2,77	3,54	4,39	5,56	5,50	7,28	7,21

Продолжение табл. 70-27

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Ответвления от железобетонной опоры проводом АВТ сечением, мм2					
				2 x 4	3 x 4	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
				84-608	84-609	84-610	84-611	84-612	84-613
				8	9	10	11	12	13
1		Основная заработная плата	руб.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
2		Затраты труда	чел.-ч	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
3		Машины							
		Прочие машины	руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Стоимость эксплуа-	руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
		тации машин в								
		базисном уровне								
		В том числе зара-	руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
		ботная плата								
4		Материалы-предста-								
		вители								
	253	Провода	1000 м	0,020	0,025	0,031	0,039	0,053	0,085	
		Стоимость материа-	руб.	3,40	4,27	5,26	6,61	9,00	14,43	
		лов в базисном								
		уровне								
		Итого прямые затра-	руб.	4,36	5,23	6,22	7,57	9,96	15,39	
		ты в базисном уров-								
		не								

ПВР - 707003

Таблица 70-28

Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов-пред-ставителей	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единицы измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения			Эксплуатация машин в том числе зарплата труда	Основная зарплата	Всего прямых затрат в том числе зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-134-3а		ПОДВЕСКА ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 6 - 10 кВ АПС16/2,7 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1 км				3,45		67,32	27,75	98,52
								17,51	37,00	45,26

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ЛИНИИ ДО 20									
		ДЛЯ НЕНАСЕЛЕН-									
		НОЙ МЕСТНОСТИ									
		Машины									
		Прочие машины	руб.						67,32		
		В том числе	руб.						17,51		
		заработная									
		плата									
		Материалы-									
		представители									
	253	Провода	1000 м	0,020	170,46	3,45					
		Стоимость ма-	руб.			3,45					
		териалов в ба-									
		зисном уровне									
		Материалы по									
		СНиР-91									
591003403	253	Провод	км	0,000	145,000	0,00					
		АПС25/4,2 из									
		стальных оцин-									
		кованных про-									
		волочек									
		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволочек									
		марки АТП									
591003404	253	Провод	км	0,000	212,000	0,00					
		АПС35/6,2 из									
		стальных оцин-									
		кованных про-									
		волочек									
		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволочек									
		марки АТП									
591003405	253	Провод	км	0,000	272,000	0,00					
		АПС 50/8 из									
		стальных оцин-									
		кованных про-									
		волочек									

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволочек									
		марки АТП									
591003406	253	Провод	км	0,000	379,000	0,00					
		АПС70/11 из									
		стальных оцин-									
		кованных про-									
		волок 1 группы									
		и алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
591003205	253	Провод АС50/8	км	0,000	314,000	0,00					
		из стальных									
		оцинкованных									
		проволочек									
		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТ									
591003206	253	Провод АС70/11	км	0,000	439,000	0,00					
		из стальных									
		оцинкованных									
		проволок									
		1 группы и									
		алюминиевых									
		проволок									
591002205	253	Провод А50 из	км	0,000	273,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТ									
591002207	253	Провод А70 из	км	0,000	379,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТ									
591002208	253	Провод А95 из	км	0,000	507,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТ									
0-0		Прочие мате-	руб.		3,00						
		риалы									
		Стоимость ма-	руб.		3,00						

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		терилов по												
		СНиР-91 в ба-												
		зисном уровне												

ПВР - 707003
Подвеска провода для ВЛ 6 - 10 кВ

Таблица 70-29

Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

N п.п.	Коды расходов	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				АПС16/2,7				АПС25/4,2			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20		более 20		до 20		более 20	
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-134-3а	84-134-3б	84-134-4а	84-134-4б	84-135-3а	84-135-3б	84-135-4а	84-135-4б
				1	2	3	4	5	6	7	8
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	0,020	0,020	0,020	0,020	2,552	2,552	2,552	2,552

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Стоимость материа-	руб.	3,45	3,45	3,45	3,45	435,00	435,00	435,00	435,00
		лов в базисном уровне									
		Итого прямые затра-	руб.	98,52	178,20	109,77	200,65	530,07	609,75	541,32	632,20
		ты в базисном уров-									
		не									

Продолжение табл. 70-29

N п.п.	Коды ре- сур- сов	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				АПС35/6,2				АПС50/8			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20		более 20		до 20		более 20	
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-136-3а	84-136-3б	84-136-4а	84-136-4б	84-137-3а-1	84-137-3б-1	84-137-4а-1	84-137-4б-1
				9	10	11	12	13	14	15	16
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	3,731	3,731	3,731	3,731	4,787	4,787	4,787	4,787
		Стоимость материа-	руб.	636,00	636,00	636,00	636,00	816,00	816,00	816,00	816,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		лов в базисном									
		уровне									
		Итого прямые затра-	руб.	731,07	810,75	742,32	833,20	911,07	990,75	922,32	1013,20
		ты в базисном уров-									
		не									

Продолжение табл. 70-29

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				АПС70/11				АС50			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20	более 20	до 20	более 20				
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-138-3а-1	84-138-3б-1	84-138-4а-1	84-138-4б-1	84-137-3а-2	84-137-3б-2	84-137-4а-2	84-137-4б-2
				17	18	19	20	21	22	23	24
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	6,670	6,670	6,670	6,670	5,526	5,526	5,526	5,526
		Стоимость материа-	руб.	1137,00	1137,00	1137,00	1137,00	942,00	942,00	942,00	942,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		лов в базисном											
		уровне											
		Итого прямые затра-	руб.	1232,07	1311,75	1243,32	1334,20	1037,07	1116,75	1048,32	1139,20		
		ты в базисном уров-											
		не											

Продолжение табл. 70-29

N п.п.	Коды расходов	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				АС70				АС50			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20		более 20		до 20		более 20	
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-138-3а-2	84-138-3б-2	84-138-4а-2	84-138-4б-2	84-1311-3а	84-1311-3б	84-1311-4а	84-1311-4б
				25	26	27	28	29	30	31	32
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	7,726	7,726	7,726	7,726	4,805	4,805	4,805	4,805
		Стоимость материалов в базисном	руб.	1317,00	1317,00	1317,00	1317,00	819,00	819,00	819,00	819,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		уровне									
		Итого прямые затра-ты в базисном уровне	руб.	1412,07	1491,75	1423,32	1514,20	914,07	993,75	925,32	1016,20

Продолжение табл. 70-29

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				А70				А95			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20	более 20	до 20	более 20				
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-1312-3а	84-1312-3б	84-1312-4а	84-1312-4б	84-1313-3а	84-1313-3б	84-1313-4а	84-1313-4б
				33	34	35	36	37	38	39	40
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	6,670	6,670	6,670	6,670	8,923	8,923	8,923	8,923
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	1137,00	1137,00	1137,00	1137,00	1521,00	1521,00	1521,00	1521,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Итого прямые затра-	руб.	1232,07	1311,75	1243,32	1334,20	1616,07	1695,75	1627,32	1718,20	
		ты в базисном уров-										
		не										

ПВР - 707004

Таблица 70-30

Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения		Эксплуатация машин на единицу измерения		Основная зарплата рабочих	Всего прямых затрат	
				расход	сметная цена	итого	количество	стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-139-3а		ПОДВЕСКА ПРОВОДА АП25 ДЛЯ ВЛ 6 - 10 кВ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1 км ЛИНИИ до 20 ДЛЯ НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ			391,92		67,32	27,75	486,99	
							17,51	37,00	45,26	
		Машины								
		Прочие машины	руб.				67,32			
		В том числе	руб.				17,51			
		заработная плата								
		Материалы-представители								

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	253	Провода	1000 м	2,299	170,46	391,92					
		Стоимость ма-	руб.			391,92					
		териалов в									
		базисном уров-									
		не									
		Материалы по									
		СНиР-91									
591002402	253	Провод АП25 из	км	3,000	125,000	375,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
591002403	253	Провод АП35 из	км	0,000	169,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
591002404	253	Провод АП50 из	км	0,000	240,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
591002405	253	Провод АП70 из	км	0,000	333,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
591002406	253	Провод АП95 из	км	0,000	285,000	0,00					
		алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
591002407	253	Провод АП120	км	0,000	589,000	0,00					
		из алюминиевых									
		проволок марки									
		АТП									
0-0		Прочие матери-	руб.			14,71					
		алы									
		Стоимость ма-	руб.			389,71					
		териалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР - 707004
Подвеска провода для ВЛ 6 - 10 кВ

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Таблица 70-31

Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

N п.п.	Коды расходов	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				АП25				АП35			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20		более 20		до 20		более 20	
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-139-3а	84-139-3б	84-139-4а	84-139-4б	84-1310-3а	84-1310-3б	84-1310-4а	84-1310-4б
				1	2	3	4	5	6	7	8
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	2,299	2,318	2,297	2,328	3,233	3,252	3,231	3,263
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	391,92	395,12	391,56	396,91	551,17	554,38	550,82	556,16
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	486,99	569,87	497,88	594,11	646,24	729,13	657,14	753,36

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ			
				АП50		АП70	
				при количестве опор на 1 км линии			
				до 20	более 20	до 20	более 20
				для местности			
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-1311-3а	84-1311-3б	84-1311-4а	84-1311-4б
				84-1312-3а	84-1312-3б	84-1312-4а	84-1312-4б
				9	10	11	12
				13	14	15	16
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50
				27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67
				37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины					
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70
				67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70
				67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08
				17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители					
	253	Провода	1000 м	4,526	4,544	4,524	4,555
				6,451	6,480	6,459	6,491
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	771,44	774,65	771,08	776,43
				1099,60	1104,59	1101,03	1106,38
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	866,51	949,40	877,40	973,63
				1194,67	1279,34	1207,35	1303,58

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Провод для ВЛ 6 - 10 кВ							
				АП95				АП120			
				при количестве опор на 1 км линии							
				до 20		более 20		до 20		более 20	
				для местности							
				ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной	ненаселенной	населенной
				84-1313-3а	84-1313-3б	84-1313-4а	84-1313-4б	84-1314-3а	84-1314-3б	84-1314-4а	84-1314-4б
				17	18	19	20	21	22	23	24
1		Основная заработная плата	руб.	27,75	38,75	30,50	42,50	27,75	38,75	30,50	42,50
2		Затраты труда	чел.-ч	37,00	51,67	40,67	56,67	37,00	51,67	40,67	56,67
3		Машины									
		Прочие машины	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	67,32	136,00	75,82	154,70	67,32	136,00	75,82	154,70
		В том числе заработная плата	руб.	17,51	33,66	19,55	38,08	17,51	33,66	19,55	38,08
4		Материалы-представители									
	253	Провода	1000 м	5,715	5,734	5,713	5,744	10,951	10,970	10,949	10,981
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	974,15	977,35	973,78	979,13	1866,76	1869,97	1866,41	1871,75
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	1069,22	1152,10	1080,10	1176,33	1961,83	2044,72	1972,73	2068,95

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Таблица 70-32

Измеритель - 1 переход

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование единицы измерения	Единицы измерения	Материальные ресурсы расход на единицу в том числе зарплата труда	Эксплуатация машин сметная цена машин.-ч	Основ- ная зар- плата	Всего прямых затрат в том числе зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-14-1		УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ВЛ 0,4 И 6 - 10 кВ ЧЕРЕЗ ШОССЕ II И III КЛ. С ЛИНИЯМИ СВЯЗИ ИЛИ ВЛ 0,4 кВ			95,00		39,95	23,13	158,08
		Машины							
		Прочие машины	руб.				39,95		
		В том числе заработная плата	руб.				10,86		
		Материалы-представители							
	299	Прочие материалы	руб.	95,000	1,00	95,00			
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.			95,00			
		Материалы по							

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		СНиР-91									
841401	299	Стоимость материалов для устройства переходов через шоссе II и III кл. с линиями связи или ВЛ 0,4 кВ	шт.	1,000	95,000	95,00					
841402	299	Стоимость материалов для устройства переходов через шоссе I и II кл. с односторонней линией связи или железной дороги	шт.	0,000	177,000	0,00					
841403	299	Стоимость материалов для устройства переходов через каждые дополнительные препятствия при нескольких препятствиях в 1-м пролете	шт.	0,000	46,000	0,00					
		Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне	руб.			95,00					

ПВР - 707005
Устройство переходов ВЛ 0,4 и 6 - 10 кВ

Таблица 70-33

Измеритель - 1 переход

N	Коды	Наименование затрат	Едини-	Переходы ВЛ 0,4 и 6 - 10 кВ

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

п.п.	ре-сур-сов		ца измере-ния	шоссе, класса I и II	каждое препятствие при пересечении с одноколейными ВЛ 0,4 кВ	
			II и III линиями связи или железной дороги			
			84-14-1	84-14-2	84-14-3	
			1	2	3	
1		Основная заработная плата	руб.	23,13	37,75	10,25
2		Затраты труда	чел.-ч	30,83	50,33	13,67
3		Машины				
		Прочие машины	руб.	39,95	62,22	20,23
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	39,95	62,22	20,23
		В том числе заработная плата	руб.	10,86	19,38	5,53
4		Материалы-представители				
	299	Прочие материалы	руб.	95,000	177,000	46,000
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	95,00	177,00	46,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	158,08	276,97	76,48

ПВР - 708001

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Измеритель - шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов-пред-ставителей	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения			Эксплуатация машин расход сметная стоимость единицы машин.-ч			Основная зарплата рабочих	Всего прямых затрат в том числе зарплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-706-6		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОПОРЕ ЖКУ07-100 С ЛАМПОЙ ДНАТ-100 И КРОНШТЕЙНОМ ИЗ ТРУБ					95,00			3,52	1,49 100,01
		Машины								1,07	1,98 2,56
		Прочие машины	руб.							3,52	
		В том числе зарабочая плата	руб.							1,07	
		Материалы-представители									
	263	Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам "КМ"	т	0,048	502,88	24,00					
	254	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	2,325	30,54	71,01					
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.				95,00				

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Материалы по									
		СНиР-91									
15074004	254	Светильник	шт.	0,000	33,350	0,00					
		ртутный									
		РКУ07-125-001-У1									
153-240	254	Лампы ртутные	шт.	0,000	6,100	0,00					
		ДРЛ-125									
24051448	263	Кронштейн К-1	шт.	0,000	11,180	0,00					
20107601	263	Кронштейн из	шт.	1,000	24,000	24,00					
		труб									
15074006	254	Светильник	шт.	0,000	49,770	0,00					
		ртутный									
		РКУ03-250-001-У1									
153-241	254	Лампы ртутные	шт.	0,000	7,700	0,00					
		ДРЛ-250									
15074010	254	Светильник	шт.	1,000	48,530	48,53					
		ртутный									
		ЖКУ07-100-001									
15152119	254	Лампа ДНАТ-100	шт.	1,000	21,440	21,44					
15074012	254	Светильник	шт.	0,000	62,220	0,00					
		ртутный									
		ЖКУ08-150-001									
15152120	254	Лампа ДНАТ-150	шт.	0,000	22,740	0,00					
15074013	254	Светильник	шт.	0,000	70,930	0,00					
		ртутный									
		ЖКУ03-250-001									
15154136	254	Лампа ДНАТ-250	шт.	0,000	39,440	0,00					
15074014	254	Светильник	шт.	0,000	87,100	0,00					
		ртутный ЖКУ02-									
		400-004-УХЛ1									
15154120	254	Лампа ДНАТ-400	шт.	0,000	59,870	0,00					
0-0		Прочие материалы	руб.			0,90					
		Стоимость мате-	руб.			94,87					
		риалов по СНиР-91									
		в базисном уровне									

ПВР - 708001
Установка светильников на опоре

Таблица 70-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Измеритель - шт.

N п.п.	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Светильники на опоре с лампой и кронштейном					
				РКУ-25		ЖКУ07-100			
				ДРЛ-125		ДРЛ-250		ДНАТ-100	
				К1	из труб	К1	из труб	К1	из труб
				84-706-1	84-706-2	84-706-3	84-706-4	84-706-5	84-706-6
				1	2	3	4	5	6
1		Основная заработная плата	руб.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
2		Затраты труда	чел.-ч	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
3		Машины							
		Прочие машины	руб.	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
		В том числе заработная плата	руб.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
4		Материалы-представители							
	263	Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам "КМ"	т	0,022	0,048	0,022	0,048	0,022	0,048
	254	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	1,326	1,326	1,916	1,916	2,325	2,325
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	51,67	64,48	69,69	82,50	82,19	95,00
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	56,68	69,49	74,70	87,51	87,20	100,01

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Продолжение табл. 70-35

N п.п.	Коды ре-сур-сов	Наименование затрат	Единица измерения	Светильники на опоре		
				ЖКУ08-150	ЖКУ03-250	ЖКУ02-400
				с лампой		
				ДНАТ-100	ДНАТ-250	ДНАТ-400
				и кронштейном		
				К1 из труб	К1 из труб	К1 из труб
				84-706-7	84-706-8	84-706-9	84-706-10	84-706-11	84-706-12
				7	8	9	10	11	12
1		Основная заработная плата	руб.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
2		Затраты труда	чел.-ч	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
3		Машины							
		Прочие машины	руб.	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
		В том числе заработная плата	руб.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
4		Материалы-представители							
	263	Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам "КМ"	т	0,022	0,048	0,022	0,048	0,022	0,048
	254	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	2,816	2,816	3,648	3,648	4,846	4,846
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	97,18	109,99	122,59	135,40	159,19	172,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Итого прямые затра-	руб.	102,19	115,00	127,60	140,41	164,20	177,01
		ты в базисном уров-							
		не							

ПВР - 709001

Таблица 70-36

Измеритель - 1 комплект

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Материальные ресурсы			Эксплуатация машин			Основ-ная зар-плата	Всего затрат, в том числе зар-плата
				расход на еди-ницу	сметная цена единицы измере-ния	итого на еди-ницу	коли-чество маш.-ч	стои-мость маш.-ч	итого в том числе зарпла-та труда	прямых затрат, в том числе зар-плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84-7-12		УСТАНОВКА ОБО-РУДОВАНИЯ НА ОПОРЕ (АВТОМА-ТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ-ЧАТЕЛЬ АП50)				406,41			163,37	82,38	652,16
									52,19	109,83	134,57
		Машины									
		Прочие машины	руб.						163,37		
		В том числе за-работная плата	руб.						52,19		
		Материалы-пред-ставители									
	299	Прочие материа-лы	руб.	406,410	1,00	406,41					
		Стоимость мате-риалов в базис-	руб.			406,41					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		ном уровне												
		Материалы по												
		СНиР-91												
0-0		Прочие материа-	руб.			353,40								
		лы												
		Стоимость мате-	руб.			353,40								
		риалов по												
		СНиР-91 в ба-												
		зисном уровне												

ПВР - 709001
Установка оборудования на опоре

Таблица 70-37

Измеритель - 1 комплект

N п.п.	Коды расценок	Наименование затрат	Единица измерения	Оборудование на опоре				
				автоматический выключатель АП50	пункт секционный ВЛ 6 - 10 кВ с одностороннем питанием со шкафом КРН-10-VII-1	пункт секционный ВЛ 6 - 10 кВ с двухсторонним питанием шкафом КРН-10-VIII-1	комплектный разъединитель разрядников на железобетонной опоре (3 шт.)	комплектный разрядников на железобетонной опоре
				84-7-12	84-15-1	84-15-2	84-15-4	84-15-5
				1	2	3	4	5
1		Основная заработная плата	руб.	82,38	85,00	9,96	2,99	3,16

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

2	Затраты труда	чел.-ч	109,83	113,33	13,28	3,98	4,22
3	Машины						
	Прочие машины	руб.	163,37	171,70	13,82	8,13	0,94
	Стоимость эксплуа-тации машин в ба-зисом уровне	руб.	163,37	171,70	13,82	8,13	0,94
	В том числе зара-ботная плата	руб.	52,19	53,72	4,34	1,96	0,27
4	Материалы-предста-вители						
	299 Прочие материалы	руб.	406,410	420,670	83,064	20,424	12,696
	Стоимость материа-лов в базисном уровне	руб.	406,41	420,67	83,06	20,42	12,70
	Итого прямые затра-ты в базисном уров-не	руб.	652,16	677,37	106,84	31,54	16,80

ПВР - 709002

Таблица 70-38

Измеритель - 100 шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материа-лов-представителей	Наименование материальных ресурсов, конструкций, машин и ресурсов	Едини-ца из-мере-ния на еди-ницу измере-ния	Материальные ресурсы расход сметная цена		Эксплуатация машин количество машин-ч	стои-мость маш.-ч	Основ-ная зар-плата	Всего затрат в том числе зар-плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33-257-1		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КА-БЕЛЬНЫМ ВВОДОМ				4543,40		1006,07	575,00	6124,47
								192,22	838,00	767,22

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Машины									
		Прочие машины	руб.						1006,07		
		В том числе за-	руб.						192,22		
		работная плата									
		Материалы-пред-									
		ставители									
	050	Стойки опор	м3	18,424	245,21	4517,73					
		ЛЭП, линий									
		связи и др.									
	299	Прочие материа-	руб.	25,668	1,00	25,67					
		лы									
		Стоимость мате-	руб.			4543,40					
		риалов в базис-									
		ном уровне									
		Материалы по									
		СНиР-91									
440-9071	050	Железобетонная	шт.	101,000	44,730	4517,73					
		опора наружного									
		освещения									
0-0		Прочие материа-	руб.			22,32					
		лы									
		Стоимость мате-	руб.			4540,05					
		риалов по									
		СНиР-91 в ба-									
		зисном уровне									

ПВР - 709002
Железобетонные опоры наружного освещения

Таблица 70-39

Измеритель - 100 шт.

N п.п.	Коды ресур-сов	Наименование затрат	Единица измерения	Опоры с кабельным вводом
				33-257-1

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

				1
1		Основная заработная плата	руб.	575,00
2		Затраты труда	чел.-ч	838,00
3		Машины		
		Прочие машины	руб.	1006,07
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	1006,07
		В том числе заработная плата	руб.	192,22
4		Материалы-представители		
	050	Стойки опор ЛЭП, линий связи и др.	м3	18,424
	299	Прочие материалы	руб.	25,668
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	4543,40
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	6124,47

ПВР - 709003

Таблица 70-40

Измеритель - 100 шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование	Единица измерения	Материальные ресурсы: расход на единицу измерения	сметная цена	итого	Эксплуатация машин: количество машин.-ч	стоимость единицы машин.-ч	итого зарплата	Основная зарплата в том числе затраты труда	Всего прямых затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9-43-1		УСТАНОВКА НИЗКОЙ МЕТАЛЛИЧЕС-				4848,07			214,32	126,00	5188,39
									22,26	151,80	148,26

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		КОЙ ОПОРЫ ДЛЯ								
		СВЕТИЛЬНИКА								
		ТИПА "ТОРШЕР"								
		Машины								
		Прочие машины	руб.					214,32		
		В том числе за-	руб.					22,26		
		работная плата								
		Материалы-пред-								
		ставители								
	263	Стальные конс-	т	9,641	502,88	4848,07				
		трукции, изго-								
		тавливаемые по								
		чертежам "КМ"								
		Стоимость мате-	руб.			4848,07				
		риалов в базис-								
		ном уровне								
		Материалы по								
		СНиР-91								
101-1515	263	Электроды Э46	шт.	0,096	647,900	62,20				
		диаметром 4 мм								
2010760	263	Опора металли-	шт.	101,000	47,000	4747,00				
		ческая								
0-0		Прочие материа-	руб.			33,80				
		лы								
		Стоимость мате-	руб.			4843,00				
		риалов по								
		СНиР-91 в ба-								
		зисном уровне								

ПВР - 709003
Установка низкой металлической опоры

Таблица 70-41

Измеритель - 100 шт.

N п.п.	Коды ресур-	Наименование затрат	Единица измере-	Опора для светильника

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сов		ния	типа "тор-шер"	
				9-43-1	
				1	
1		Основная заработная плата		руб.	126,00
2		Затраты труда		чел.-ч	151,80
3		Машины			
		Прочие машины		руб.	214,32
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне		руб.	214,32
		В том числе заработная плата		руб.	22,26
4		Материалы-представители			
	263	Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам "КМ"		т	9,641
		Стоимость материалов в базисном уровне		руб.	4848,07
		Итого прямые затраты в базисном уровне		руб.	5188,39

ПВР - 709004

Таблица 70-42

Измеритель - шт.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единицы измерения	Материальные ресурсы: расход на единицу измерения	Материальные ресурсы: сметная цена единицы измерения	Эксплуатация машин: итого на единицу измерения	Эксплуатация машин: количество машин-ч	Эксплуатация машин: стоимость машин-ч	Основная зарплата рабочих: итого зарплата труда	Основная зарплата рабочих: затраты труда в том числе зарплата	Всего прямых затрат: в том числе зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

84-710		МОНТАЖ ЭЛЕКТРО-				76,00		3,45	4,66	84,11
		УСТАНОВОЧНЫХ						1,05	6,22	5,71
		ИЗДЕЛИЙ (ВВОД-								
		НОЙ ЯЩИК								
		ВШ-3-100)								
		Машины								
		Прочие машины	руб.					3,45		
		В том числе за-	руб.					1,05		
		работная плата								
		Материалы-пред-								
		ставители								
	256	Электроустано-	шт.	25,249	3,01	76,00				
		вочные изделия								
		Стоимость мате-	руб.			76,00				
		риалов в базис-								
		ном уровне								
		Материалы по								
		СНиР-91								
84710	256	Вводной ящик	шт.	1,000	76,000	76,00				
		ВШ-3-100								
84711	256	Вводной ящик	шт.	0,000	47,000	0,00				
		ЯВП-60								
84714	256	Предохранитель	шт.	0,000	2,410	0,00				
150401	256	Шкаф управления	шт.	0,000	349,000	0,00				
		уличным освеще-								
		нием								
		Стоимость мате-	руб.			76,00				
		риалов по								
		СНиР-91 в ба-								
		зисном уровне								

ПВР - 709004
Монтаж электроустановочных изделий

Таблица 70-43

Измеритель - шт.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

N п.п.	Коды ре-сур-сов	Наименование затрат	Единица измерения	Монтаж			
				ВШ-3-100	ЯВП-60	предохранителя	шкафа управления уличным освещением
				84-710	84-711	84-714	1504-01
				1	2	3	4
1		Основная заработная плата	руб.	4,66	4,64	0,74	20,00
2		Затраты труда	чел.-ч	6,22	6,22	0,98	26,67
3		Машины					
		Прочие машины	руб.	3,45	3,28	2,47	1,82
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	3,45	3,28	2,47	1,82
		В том числе заработная плата	руб.	1,05	1,00	0,77	0,68
4		Материалы-представители					
	256	Электроустановочные изделия	шт.	25,249	15,615	0,801	140,185
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	76,00	47,00	2,41	421,96
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	84,11	54,92	5,62	443,78

ПВР - 709005

Таблица 70-44

Измеритель - комплект

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Коды по таблицам СНиР-91	Коды материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов	Единица измерения	Материальные ресурсы на единицу измерения	Материальные ресурсы сметная цена единицы	Материальные ресурсы итого стоимость	Эксплуатация машин количество маш.-ч	Эксплуатация машин стоимость единицы маш.-ч	Эксплуатация машин итого стоимость	Основная зарплата рабочих	Всего прямых затрат в том числе зарплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
84-11139		ОТВЕТВЛЕНИЕ ВЛ 10 кВ УОП-1					10,98			0,44	0,11	11,53
		Машины										
		Прочие машины	руб.						0,44			
		В том числе заработная плата	руб.						0,14			
		Материалы-представители										
	258	Электроконструкции	шт.	0,663	16,57	10,98						
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.				10,98					
		Материалы по СНиР-91										
8411139	258	Ответвление ВЛ 10 кВ УОП-1	шт.	1,000	10,980	10,98						
8411140	258	Ответвление ВЛ 10 кВ УОК-1	шт.	0,000	9,590	0,00						
		Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне	руб.				10,98					

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

ПВР - 709005
Ответвление ВЛ 10 кВ

Таблица 70-45

Измеритель - комплект

N п.п	Коды ресурсов	Наименование затрат	Единица измерения	Ответвление ВЛ 10 кВ	
				УОП-1	УОК-1
				84-11139	84-11140
				1	2
1		Основная заработная плата	руб.	0,11	0,11
2		Затраты труда	чел.-ч	0,15	0,15
3		Машины			
		Прочие машины	руб.	0,44	0,44
		Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне	руб.	0,44	0,44
		В том числе заработная плата	руб.	0,14	0,14
4		Материалы-представители			
	258	Электроконструкции	шт.	0,663	0,579
		Стоимость материалов в базисном уровне	руб.	10,98	9,59
		Итого прямые затраты в базисном уровне	руб.	11,53	10,14

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.