

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**  
**БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**Small-sized wall blocks of cellular concrete. Specifications**  
**ГОСТ 21520-89**

(с изм., внесенными ГОСТ 31360-2007, утв. Приказом Ростехрегулирования от 21.05.2008 N 109-ст)

Группа Ж33

ОКП 58 3000

Дата введения  
1 января 1990 года

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. Разработан Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР;

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкций и сооружений имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) Госстроя СССР;

Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР;

Государственным строительным комитетом Эстонской ССР.

Исполнители: А.М. Крохин, канд. техн. наук (руководитель темы); Р.Л. Серых, д-р техн. наук; И.М. Дробященко, канд. техн. наук; Н.И. Левин, канд. техн. наук; Л.И. Острат, канд. техн. наук; В.Г. Гагарин, канд. техн. наук; А.И. Ананьев, канд. техн. наук; Т.А. Ухова, канд. техн. наук; Р.М. Колтовская; И.Н. Нагорняк.

2. Внесен Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР.

3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30.03.1989 N 58.

4. Взамен ГОСТ 21520-76.

5. Срок проверки - 1996 г.

6. Ссылочные нормативно-технические документы

-----Т-----	
Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта

ГОСТ 8.326-78	3.2
ГОСТ 162-80	3.3
ГОСТ 3560-73	4.1

ГОСТ 9238-83	4.2
ГОСТ 10180-89	3.4
ГОСТ 12730.1-78	3.4
ГОСТ 12730.2-78	3.4
ГОСТ 13015-75	3.1
ГОСТ 13015.1-81	2.1
ГОСТ 14192-77	1.3.3
ГОСТ 18105-86	1.2.1.3; 2.10
ГОСТ 18343-80	4.1
ГОСТ 20259-80	4.1
ГОСТ 21718-84	3.4
ГОСТ 25485-89	1.2.1.1; 1.2.1.5; 3.4
ГОСТ 26433.0-85	3.1
ГОСТ 27005-86	1.2.1.4; 2.10

Настоящий стандарт распространяется на стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов (далее - блоки), предназначенные для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% и при неагрессивной среде.

В помещениях с влажностью воздуха более 60% внутренняя поверхность блоков наружных стен должна иметь пароизоляционное покрытие.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 1.1. Основные параметры и размеры

1.1.1. Блоки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.2. Типы и размеры блоков должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

Типы	Размеры для кладки					
	на растворе		на клею			
	Высота	Толщина	Длина	Высота	Толщина	Длина
I	188	300	588	198	295	598
II	250			245		

III	288	200	298	195		
IV	188	388	198	398		
V	288	250	288	298	245	298
VI	144	300	588	-	-	-
VII	119	250				
VIII	88	300	98	295	598	
IX		250		245		
X		200	398	195	398	

Примечания. 1. Допускается по заказу потребителя, согласованному с проектной организацией, изготавливать блоки других размеров.

2. Соотношение типов блоков со средней плотностью бетона приведено в Приложении.

3. Толщина блоков для кладки на клею может быть, при необходимости, равной толщине блоков, применяемых для кладки на растворе.

1.1.3. Условное обозначение блоков при заказе должно состоять из обозначения типа блока, класса (марки) бетона по прочности на сжатие, марки по средней плотности, марки по морозостойкости и категории.

Пример условного обозначения блока типа I, класса по прочности на сжатие B2,5, марки по средней плотности D 500, марки по морозостойкости F35 и категории 2:

I-B2,5 D 500 F35-2

То же, блока типа V, класса по прочности на сжатие B5, марки по средней плотности D 900, марки по морозостойкости F75 и категории 1:

V-B5 D 900 F75-1

## 1.2. Характеристики

### 1.2.1. Требования к материалам и бетону

1.2.1.1. Материалы и бетон для изготовления блоков должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485.

1.2.1.2. Классы (марки) бетона по прочности на сжатие и марки бетона по средней плотности должны быть не ниже класса (марки) по прочности B1,5 (M25) и марки по средней плотности не более D 1200.

1.2.1.3. Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной в заказе, и от показателей фактической однородности прочности бетона.

1.2.1.4. Фактическая средняя плотность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 27005 в зависимости от нормируемой средней плотности, указанной в заказе, и от показателей фактической однородности плотности бетона.

1.2.1.5. Значения усадки при высыхании, а также теплопроводности бетона блоков должны не превышать значений, указанных в ГОСТ 25485.

1.2.1.6. Отпусная влажность бетона блоков не должна превышать, % по массе:

25 - на основе песка;

35 - " " золы и других отходов производства.

1.2.1.7. Марки бетона по морозостойкости должны быть в зависимости от режима их эксплуатации и расчетных зимних температур наружного воздуха в районах строительства, не менее:

F25 - для блоков наружных стен;

F15 - " " внутренних ".

1.2.1.8. Соотношение марок бетона по средней плотности с классами бетона по прочности на сжатие приведено в табл. 2.

Таблица 2

Марка бетона	D 500	D 600	D 700	D 800	D 900	D 1000	D 1100	D 1200
по средней плотности								
плотности								
Класс бетона	B3,5	B5	B5	B7,5	B7,5	B7,5	B10 <*>	B12,5
по прочности на сжатие, не менее					<*>	<*>		<*>
	B2,5	B3,5	B3,5	B5	B5	B5	<*>	B7,5
					<*>	<*>		
	B2	B2,5	B2,5	B3,5	B3,5	-	-	-
					<*>			
	B1,5	B2	B2	B2,5	B2,5	-	-	-
			<*>	<*>				

<\*> Показатели класса по прочности на сжатие относятся только к блокам из бетона неавтоклавного твердения.

1.2.2. Значения отклонений геометрических параметров и показателей внешнего вида не должны превышать предельных, указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

Наименование отклонения геометрического параметра	Пред. откл.
Блоков для кладки категории	1
	2
	3
на клею	на растворе

-----+-----+-----  
Отклонения от линейных размеров

Отклонения по:			
высоте	+/- 1	+/- 3	+/- 5
длине, толщине	+/- 2	+/- 4	+/- 6
Отклонение от прямоугольной формы	2	4	6
(разность длин диагоналей)			
Искривление граней и ребер	1	3	5

Повреждения углов и ребер

Повреждения:			
углов (не более двух)	5	10	15
на одном блоке глубиной			
ребер на одном блоке общей	5	10	15
длиной не более двукратной			
длины продольного ребра			
и глубиной			

Примечания. 1. Повреждениями углов и ребер не считают дефекты, имеющие глубину: для 1-й категории - до 3 мм, 2-й - до 5 мм и 3-й - до 10 мм.

2. Выпуск блоков 3-й категории допускается до 01.01.96.

### 1.3. Маркировка

1.3.1. Партии блоков, отличающиеся марками бетона по средней плотности и классами по прочности, следует маркировать несмываемой краской.

1.3.2. Маркировку следует наносить не менее чем на двух блоках с противоположных сторон контейнера или пакета цифрами, обозначающими среднюю плотность бетона блоков и их класс по прочности на сжатие. Для блоков с маркой бетона по средней плотности от D 500 до D 900 следует наносить одну первую цифру числа, от D 1000 до D 1200 - две первые цифры числа. Например, если блоки в партии имеют марку бетона по средней плотности D 600 и класс по прочности на сжатие B2,5, то на блоки наносят цифры

**6 - 2,5**

При марке бетона по средней плотности D 1000 и классе по прочности на сжатие B7,5 наносят цифры

**10 - 7,5**

1.3.3. На каждое упакованное место должен быть нанесен знак "Боится влаги" по ГОСТ 14192.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка блоков - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту партиями.

2.2. Число блоков с отклонениями от линейных размеров, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в сумме 5% партии.

2.3. Число блоков с повреждениями углов и ребер, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в сумме 5% партии.

2.4. Число блоков с трещинами, пересекающими более двух граней, а также блоков с трещинами по четырем граням не должно

быть в сумме более 5% партии.

2.5. Блоки принимают по данным приемочного и периодического контроля.

Блоки принимают по результатам приемосдаточных испытаний по показателям прочности на сжатие, средней плотности, отпускной влажности и геометрическим параметрам.

Контроль блоков по показателям морозостойкости, теплопроводности и усадки при высыхании проводят перед началом массового изготовления, при изменении технологии или качества материалов, но не реже: одного раза в год - по показателям теплопроводности и усадки при высыхании и одного раза в 6 мес - по показателям морозостойкости.

2.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия блоков, указанных в заказе, требованиям настоящего стандарта, используя порядок контроля продукции, указанной в пп. 2.7 и 2.8.

2.7. Для контрольной проверки блоков на соответствие требованиям п. 1.2.2 настоящего стандарта из партии отбирают не менее 30 блоков из наружных и внутренних рядов контейнеров или штабелей.

При вертикальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют:

по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум блокам из разных массивов;

по морозостойкости - не менее чем по шести блокам из средней части одного массива;

по усадке при высыхании - по одному блоку.

При горизонтальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют:

по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум блокам из каждого слоя из разных массивов;

по морозостойкости - не менее чем по трем блокам из среднего ряда, а при двухрядной разрезке - верхнего ряда одного массива;

по усадке при высыхании - по одному блоку.

2.8. При неудовлетворительных результатах контроля хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа образцов контролируемой партии.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки по геометрическим параметрам приемку блоков проводят поштучно.

При получении пониженных результатов повторной проверки по показателям прочности и морозостойкости партию блоков принимают по полученным результатам при контроле.

При получении заниженных или завышенных на одну марку значений по средней плотности бетона партию блоков принимают по полученным показателям при контроле.

Возможность использования принятых блоков, не соответствующих заданным по показателям прочности, средней плотности, отпускной влажности и морозостойкости, устанавливает проектная организация.

2.9. Блоки в упаковке должны быть неслипшимися и свободно разбираться вручную.

2.10. Контроль прочности бетона производят по ГОСТ 18105, а средней плотности - по ГОСТ 27005.

2.11. Каждую партию блоков сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

условное обозначение блоков;

обозначение настоящего стандарта;

номер и дату выдачи документа о качестве;

номер партии, объем или (и) число отгружаемых блоков;

цену (для продукции, поставляемой в розничную торговлю).

### 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Размеры, разность длин диагоналей, искривления граней и ребер проверяют по ГОСТ 13015 и ГОСТ 26433.0.

3.2. Все применяемые средства измерения должны быть не ниже 2-го класса точности.



II | x | x | x | x | - | - | - | -  
 III | x | x | x | x | x | - | - | -  
 IV | x | x | x | - | - | - | - | -  
 V | x | x | x | x | x | x | x | x  
 VI | x | x | x | x | x | x | x | -  
 VII | x | x | x | x | x | x | - | -  
 VIII | x | x | x | x | x | x | x | -  
 IX | x | x | x | x | x | x | x | -  
 X | x | x | x | x | x | x | x | x

Примечание. Знак "-" означает, что применять не рекомендуется.